

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., českého obchodního zákoníku v platném znění

č. smlouvy zhotovitele: 000W961/4041/00

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

adresa: Město Úvaly
Pražská 276, 250 80 Úvaly
zastoupené: MUDr. Janem Šťastným, starostou
IČ: 00240931
DIČ: CZ00240931
daňový režim: je plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s. NONET Praha
č. účtu: 19-1524-201/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel;**OHL ŽS, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 695
adresa: Brno, Veverčí, Burešova 938/17, PSČ 602 00
zastoupený: Ing. Petrem Hankovcem, ředitelem divize 4 závod Česká republika na
základě plné moci
bankovní spojení: KB Brno - město
č. účtu: 7507621/0100
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
(dále jen Zhotovitel)

Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo se mění a upravují tato ustanovení:

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Bod č. 2.1 se doplňuje takto:

- 2.1.9. Součástí dodávky díla je změna profilu potrubí splaškové kanalizace stoky B v lokalitě V Setých pod spojnou šachtou Š616 v Purkyňově ulici v délce 146,99 m profilu DN250 za profil DN300 dle realizační projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností HYDROPROJEKT CZ a.s. v rozsahu nabídky zhotovitele zpracované na základě výzvy zástupce investora k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zn. 01-Úv-67/11 ze dne 27. 6. 2011. Přijatá nabídka zhotovitele Objednatelem, zpracovaná na základě této výzvy, je přílohou č. 1 tohoto dodatku – ZL.01.

2.1.10. Součástí dodávky díla je změna způsobu provedení splaškové kanalizace na stoce BA-1 v úseku šachet Š6028-Š629 z výkopové na bezvýkopovou technologii a změna hloubky stoky BA-1 dle realizační projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností HYDROPROJEKT CZ a.s. v rozsahu nabídky zhotovitele zpracované na základě výzvy zástupce investora k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zn. 01-Úv-75/11 ze dne 27. 6. 2011. Přijatá nabídka zhotovitele Objednatelem, zpracovaná na základě této výzvy, je přílohou č. 2 tohoto dodatku – ZL.02.

2.1.11. Součástí dodávky díla je přeložka vodovodu DN 300 v lokalitě V Setých dle realizační projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností VRV, a.s. v rozsahu nabídky zhotovitele zpracované na základě výzvy zástupce investora k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zn. 01-Úv-78/12 ze dne 17. 5. 2012. Přijatá nabídka zhotovitele Objednatelem, zpracovaná na základě této výzvy, je přílohou č. 3 tohoto dodatku – ZL.04.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Bod 4.1.1 se upravuje takto:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Smlouva o dílo - Cena bez DPH	189 529 892,- Kč
Dodatek č. 1 – cena bez DPH	1 323 588,- Kč
Dodatek č. 2 – cena bez DPH	1 190 881,- Kč
Dodatek č. 3 – cena bez DPH	1 778 198,- Kč
- změna profilu potrubí stoky B	90 835,- Kč
- bezvýkopová technologie, změna hloubky stoky BA-1	-2 252,- Kč
- přeložka vodovodu DN300 v lokalitě V Setých	1 689 615,- Kč
Celkem bez DPH	193 822 559,- Kč
DPH 20 %	38 764 512,- Kč
Cena včetně DPH	232 587 071,- Kč

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 000W961/4041/00 vč. Dodatku č. 1 a 2 zůstávají beze změn.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo jsou:
 - Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele - změna profilu potrubí stoky B
 - Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele - bezvýkopová technologie, změna hloubky stoky BA-1
 - Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele - přeložka vodovodu DN300 v lokalitě V Setých
- Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních. Dodatek č. 3 je platný okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

V Úvalech dne 24.9.2012



Za Objednatele:


MUDr. Jan Šťastný
starosta města Úvaly





Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Nossek
člen představenstva společnosti OHL ŽS, a.s.



Ing. Petr Hankovec
ředitel divize 4 závod Česká republika
na základě plné moci

OHL ŽS

417

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno-střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

ROZPOČET

Stavba: Vodohospodářské investice města Úvaly

Objekt: I. - 1.1.1 Lokalita V Setých

Část: SO 01.1 Stoka B

Příloha č. 1

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkový součet											
8 Trubní vedení											
66	271	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	-146,990	310,00	-45 566,90	0,00	89 929,21	0,13	2,84
67	MAT	597107020	trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-149,195	1 123,00	0,00	-167 545,82	-167 545,82	0,00005	-0,007
68	271	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	146,990	529,00	77 757,71	0,00	77 757,71	0,00008	0,012
69	MAT	597107110	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	149,195	1 510,00	0,00	225 284,22	225 284,22	0,07200	10,742
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
94	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	2,840	319,00	906,00	0,00	906,00	0,00000	0,000
							906,00	0,00	906,00	0,00000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vodohospodářské investice města Úvaly
 Objekt: I. - 1.1.1 Lokality V Setých
 Část: SO 01.2 Stoka BA - změna

Příloha č. 2

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem	Suť celkem
Celkový součet													11,42
1 Zemní práce													0,00
1	221	113106241P	Rozehrábní panelů - startovací jáma	m2	28,000	63,00	195 598,04	-47 583,72	148 014,32	0,00000	-0,625	0,00000	11,424
2	001	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-190,262	276,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00000	0,000	0,40800	11,424
3	001	132301209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-28,539	29,00	-52 512,19	0,00	-52 512,19	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4			Startovací a cílová jáma protlaku 3,5 x 8 x 6 m	kpl	1,000	60 610,00	-827,64	0,00	-827,64	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	252	143104111P	Protlak z ocelových trub D 530x8 mm, vč. dodávky, objemek pro zasunutí, uzavíracích manžet a vyplnění popříkocementem	m	25,400	15 518,73	60 610,00	0,00	60 610,00	0,00543	0,005	0,00000	0,000
6	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-381,834	142,00	394 175,83	0,00	394 175,83	0,00543	0,138	0,00000	0,000
7	001	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-381,834	86,00	-54 220,36	0,00	-54 220,36	0,00201	-0,768	0,00000	0,000
8	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-95,458	86,00	-25 201,01	0,00	-25 201,01	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-160,394	74,00	-8 209,42	0,00	-8 209,42	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-110,064	241,00	-11 869,19	0,00	-11 869,19	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 540,901	19,00	-26 525,51	0,00	-26 525,51	0,00000	0,000	0,00000	0,000
12	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-80,197	67,00	-29 277,12	0,00	-29 277,12	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-80,197	16,00	-5 373,21	0,00	-5 373,21	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14	001	171201211P	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	m3	-110,064	203,00	-1 283,16	0,00	-1 283,16	0,00000	0,000	0,00000	0,000
15	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	-160,394	121,00	-22 343,06	0,00	-22 343,06	0,00000	0,000	0,00000	0,000
16	MAT	583312000	kamenivo těžené záspový materiál	t	-164,003	233,00	-19 407,73	0,00	-19 407,73	0,00000	0,000	0,00000	0,000
17	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	-14,242	274,00	-3 902,19	0,00	-3 902,19	0,00000	0,000	0,00000	0,000
18	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	-28,483	329,00	-9 370,95	0,00	-9 370,95	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2 Zakládání													0,000
19	002	239941121	Montáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání	t	4,200	16 522,00	105 487,20	36 514,75	142 001,95	0,00000	0,418	0,00000	0,000
20	MAT	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,070	24 123,00	69 392,40	0,00	69 392,40	0,09944	0,418	0,00000	0,000
21	MAT	133806300	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,290	24 227,00	1 688,61	0,00	1 688,61	0,00000	0,000	0,00000	0,000
22	MAT	134809200	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 220	t	1,005	27 662,00	7 025,83	0,00	7 025,83	0,00000	0,000	0,00000	0,000
23	002	239941131	Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvláštní zakládání	t	4,200	4 898,00	20 571,60	27 800,31	27 800,31	0,00000	0,000	0,00000	0,000
24	002	239942919	Příplatek za dopravní materiál ve specifikaci k pomocné konstrukci ocelové	t	4,200	3 696,00	15 523,20	0,00	15 523,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4 Vodorovné konstrukce													0,000
25	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-3,687	774,00	-36 768,01	0,00	-36 768,01	0,00000	-32,568	0,00000	0,000
26	271	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-11,457	2 960,00	-2 853,97	0,00	-2 853,97	1,89077	-6,972	0,00000	0,000
5 Komunikace													0,000
27	002	584921121	Zřízení plochy ze silničních dílců	m2	28,000	177,00	4 956,00	0,00	4 956,00	0,10800	3,024	0,00000	0,000
28	MAT	593811020	panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 300x150x15 cm (50% opotřebení)	kus	3,000	4 437,00	13 311,00	13 311,00	13 311,00	1,69000	5,070	0,00000	0,000

[illegible]

ROZPOČET

Stavba: Vodohospodářské investice města Úval

Objekt: I. - 1.1.1.1 Lokalita V Setých

Část: SO 01.3 Stoky BA-1, BA-2, BA-2-1, BA-3 - změna

P.č.	Kód ceniku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut'	Sut' celkem
Celkový součet								#ODKAZI	-202 424,38	-0,711		0,000
1			Zemní práce			0,00	-202 424,39	0,00	-202 424,38	0,00000	0,00000	0,000
1	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-44,960	410,00	-18 433,63	0,00	-18 433,63	0,00000	0,00000	0,000
2	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-44,960	1 360,00	-61 145,72	0,00	-61 145,72	0,01044	0,00000	0,000
3	001	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-141,680	142,00	-20 118,56	0,00	-20 118,56	0,00085	0,00000	0,000
4	001	151201103	Odstažení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	-58,143	354,00	-20 582,48	0,00	-20 582,48	0,00208	0,00000	0,000
5	001	151201113	Zdrutnění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	-58,143	82,00	-4 767,69	0,00	-4 767,69	0,00000	0,00000	0,000
6	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-89,920	74,00	-6 654,09	0,00	-6 654,09	0,00000	0,00000	0,000
7	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-44,960	282,00	-12 678,74	0,00	-12 678,74	0,00000	0,00000	0,000
8	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 079,042	29,00	-31 292,22	0,00	-31 292,22	0,00000	0,00000	0,000
9	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-89,920	67,00	-6 024,65	0,00	-6 024,65	0,00000	0,00000	0,000
10	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-44,960	16,00	-719,36	0,00	-719,36	0,00000	0,00000	0,000
11	001	171201211P	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	m3	-44,960	203,00	-9 126,90	0,00	-9 126,90	0,00000	0,00000	0,000
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-89,920	121,00	-10 880,34	0,00	-10 880,34	0,00000	0,00000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Přeložka vodovodu - ul. Fibichova
Objekt: Přeložka vodovodu - ul. Fibichova

JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Příloha č. 3

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž celkem	Dodávka celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
1											
Práce a dodávky HSV											
Zemní práce											
1 221	113101151		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva tezeého tl 100 mm	m2	22,000	75,00	1 650,00		1 650,00	0,00000	0,000
2 221	113101152		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva tezeého tl 200 mm	m2	22,000						
3 001	120001101		Příplatek za zřízení výkopavky v blízkosti podzemního vedení (včetně tratiostance)	m3	106,000	112,00	11 872,00		11 872,00	0,00000	0,000
4 001	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	106,000	240,00	25 440,00		25 440,00	0,00000	0,000
5 001	132201209		Příplatek za teplost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	31,800	21,00	667,80		667,80	0,00000	0,000
6 001	132301202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	31,800						
7 001	132301209		Příplatek za teplost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	21,300	29,00	617,70		617,70	0,00000	0,000
8 001	151101101		Zřízení příložného pazení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (ostatní pazení v souběhu s kanalizací)	m2	21,300						
9 001	151101111		Odstranění příložného pazení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (ostatní pazení v souběhu s kanalizací)	m2	88,000	87,00	7 656,00		7 656,00	0,00084	0,074
10 001	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	88,000	25,00	2 200,00		2 200,00	0,00000	0,000
11 001	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4, včetně složení a dopravy zpět	m3	71,000	58,00	4 118,00		4 118,00	0,00000	0,000
12 001	162701105		Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	103,000	164,00	16 892,00		16 892,00	0,00000	0,000
13 001	162701109		Příplatek ZKD 1000 m nad 10000 m u přemístění výkopku horniny tř. 1 až 4	m3	74,000	241,00	17 834,00		17 834,00	0,00000	0,000
14 001	167101102		Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 480,000	19,00	28 120,00		28 120,00	0,00000	0,000
15 001	171201201		Uložení sypaniny na skládku (mezideponie)	m3	103,000	67,00	6 901,00		6 901,00	0,00000	0,000
16 001	171201201		Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	103,000	16,00	1 648,00		1 648,00	0,00000	0,000
17 001	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	74,000	219,00	16 206,00		16 206,00	0,00000	0,000
18 001	175101101		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (stěrkopisek)	m3	103,000	121,00	12 463,00		12 463,00	0,00000	0,000
4											
Vodorovné konstrukce											
19 583	583373310		stěrkopisek trakce U-22 třída B	l	102,600	286,00	11 591,40	29 343,60	40 935,00		125,242
20 271	451573111		Lože pod potrubí otevírený výkop ze stěrkopisku (včetně dopravy)	m3	102,600			29 343,60	29 343,60	1,00000	102,600
21 271	452313141		Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevírený výkop (včetně dopravy na staveniště)	m3	10,600	774,00	8 204,40		8 204,40	1,89077	20,042
5											
Komunikace											
22 221	584752111		Podklad z vibrovaneho sterku SV tl 150 mm	m2	1,000	3 387,00	3 387,00		3 387,00	2,60000	2,600
23 221	584861111		Podklad ze stěrkodítě SD tl 200 mm	m2	106,000	193,00	20 458,00	0,00	50 700,00		4,883
24 221	581111411		Kryt cementobetonový vozovky skupiny CB IV tl 100 mm	m2	106,000	167,00	17 702,00		17 702,00	0,00000	0,000
				m2	22,000	570,00	12 540,00		12 540,00	0,22196	4,883

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž celkem	Dodávka celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 Trubni vedení											
25	286	286136680	potrubí vodovodní PE 100+, SDR 17, 160 x 9,5 mm (bypass)	m	173,000	300,00	845 397,50	844 217,92	1 689 615,42	138,460	138,460
26	286	2861383	potrubí vodovodní PE HD (PE) 315 x 18,7 mm SDR 17, PE 100 RC, zvýšenou odolností vůči šíření trhlin,	m	142,000	1 884,00	367 918,46	51 900,00	51 900,00	0,00560	0,969
27	422	422211220	soupaliko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 300 mm PN 10	kus	2,000	47 236,00		267 528,00	267 528,00	0,02560	3,635
28	422	422211160	soupaliko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 10	kus	1,000	6 507,00		94 472,00	94 472,00	0,14700	0,294
29	271	871311121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm (bypass) včetně tvarovek	m	173,000	773,00		6 507,00	6 507,00	0,01847	0,018
30	271	871371121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 315 mm včetně tvarovek	m	142,000	1 141,00		133 729,00	133 729,00	0,00000	0,000
31	271	877371121	Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 315 mm	kus	20,000	961,00		162 022,00	162 022,00	0,00000	0,000
32	271	891241111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 80	kus	1,000	583,00		19 220,00	19 220,00	0,00000	0,000
33	271	891241111	Montáž hydrantu podzemních DN 80	kus	1,000	843,00		583,00	583,00	0,00081	0,001
34	422	422913520	poklop litinový soupatkový	kus	3,000	623,00		843,00	843,00	0,00035	0,000
35	422	422914520	poklop litinový hydrantový	kus	1,000	1 586,00		1 869,00	1 869,00	0,01600	0,048
36	552	552598330	prechod přírubový RP tvárná litina DN300/200 L 300 mm	kus	2,000	5 941,00		1 586,00	1 586,00	0,03200	0,032
37	552	552518000	koleno přírubové s páskou pro připojení k hydrantu 80/90 mm	kus	1,000	1 341,00		11 882,00	11 882,00	0,03550	0,071
38	552	552599700	koleno přírubové P tvárná litina DN80-45°	kus	1,000			1 341,00	1 341,00	0,01650	0,017
39	552	552558430	příruba zaslepovací X tvárná litina DN 300 mm	kus	1,000	1 796,00		1 796,00	1 796,00	0,00980	0,010
40	552	552558400	příruba zaslepovací X tvárná litina DN 150 mm	kus	2,000	4 019,00		8 038,00	8 038,00	0,02650	0,053
41	271	8912601	Montáž spojek jištěných proti posunu hrdlo - příruba	kus	4,000	961,00		784,00	784,00	0,00720	0,014
42	271	891371111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 300	kus	2,000	2 300,00		3 844,00	3 844,00	0,00162	0,006
43	422	422735950	hydrant podzemní pinoptrutkový DN80 PN10 krycí hloubka 1500 mm (teleskopická tyč)	kus	2,000			4 600,00	4 600,00	0,00506	0,010
44	271	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	1,000	19 886,00		19 886,00	19 886,00	0,04900	0,049
45	271	892381111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	142,000	3 059,00		6 118,00	6 118,00	0,46156	0,923
46	271	892383111	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	142,000	54,00		7 668,00	7 668,00	0,00000	0,000
47	271	892383111_R	Vypouštění slávacího vylučného řadu DN 200 (práce + cena vody)	m3	55,578	117,00		16 614,00	16 614,00	0,00000	0,000
48	271	899401112	(3,14*0,2*0,214)*1770		55,578	179,00		9 948,46	9 948,46	0,00000	0,000
49	271	899401113	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	396,00					
50	271	899713111	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	773,00		1 188,00	1 188,00	0,10150	0,305
51	156	1561113_1	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	3,000	256,00		773,00	773,00	0,27005	0,270
52	319	3194652	signalizační drát CY 4 mm2	m	142,000	14,00		768,00	768,00	0,00033	0,001
53	319	319465202	lemový nákrůžek 315, sdr 17+ převlečná otočná příruba DN 300 mm	kus	6,000	5 105,00		1 988,00	1 988,00	0,00100	0,142
54	286	286544	lemový nákrůžek 160, sdr 17+ převlečná otočná příruba DN 150 mm	kus	2,000	1 477,00		30 630,00	30 630,00	0,02400	0,144
55	286	286544102	elektrospojka De 315 SDR 11, PE 100	kus	20,000	3 149,00		2 954,00	2 954,00	0,02400	0,048
56	283	286232	spojka jištěná proti posunu hrdlo-příruba DN 300, PN 10	kus	4,000	19 354,00		62 980,00	62 980,00	0,00004	0,001
57	552	552507570	folie ochranná mm čtře sířka 400 mm	kg	39,720	6,00		77 416,00	77 416,00	0,00004	0,000
58	552	552507610	662*0,4*0,0001*1500		39,720			238,32	238,32	0,00100	0,040
59	552	552553681_1	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 300x300 PN 10	kus	2,000	15 145,00		30 290,00	30 290,00	0,11700	0,234
60	552	5525943	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 300x80 PN 10	kus	1,000	12 569,00		12 569,00	12 569,00	0,07500	0,075
61	552	5525943_1	koleno (PE 100), SDR 17, D 315-30°	kus	1,000	13 684,00		27 368,00	27 368,00	0,11100	0,222
62	552	5525947	koleno (PE 100), SDR 17, D 315-11°	kus	2,000	14 332,00		14 332,00	14 332,00	0,04300	0,043
63	552	5525950	koleno (PE 100) SDR 17, D 315-45°	kus	1,000	14 332,00		28 664,00	28 664,00	0,04300	0,086
			koleno (PE 100) SDR 17, D 315-90°	kus	2,000	6 751,00		6 751,00	6 751,00	0,05650	0,057
					2,000	7 362,00		14 724,00	14 724,00	0,07300	0,146

P.Č.	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž celkem	Dodávka celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64 422	422910730		souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	1,000	3 040,00	845 397,50	844 217,92	1 689 615,42		138,460
65 422	422910760		souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 250-350 mm	kus	2,000	5 863,00		3 040,00	3 040,00	0,00350	0,004
66 552	552maL_p_4		oblouk (PE 100), SDR 17,D 160-90°	kus	5,000	3 055,00		11 726,00	11 726,00	0,00500	0,010
67 552	552maL_p_4a		oblouk (PE 100), SDR 17,D 160-45°	kus	1,000	3 055,00		15 275,00	15 275,00	0,04050	0,203
68 552	552maL_p_5		oblouk (PE 100), SDR 17,D 160-22°	kus	1,000	3 285,00		3 055,00	3 055,00	0,04050	0,041
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání					3 285,00	3 285,00	0,04050	0,041
99			Přesun hmot				65 164,29	0,00	65 164,29		0,000
69 271	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevířený výkop	t	104,727	426,00	44 613,69	0,00	44 613,69	0,00000	0,000
70 221	979082213		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km (včetně poplatku za uložení na skládce)	t	33,733	53,00	1 787,85		1 787,85	0,00000	0,000
71 221	979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	986,000	14,00	13 804,00		13 804,00	0,00000	0,000
72 221	979087212		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti (včetně složení)	t	33,733	147,00	4 958,75		4 958,75	0,00000	0,000
	PSV		Práce a dodávky PSV				47 239,84	0,00	47 239,84		0,000
	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				47 239,84	0,00	47 239,84		0,000
73 721	722110828		Demontáž potrubí litinové hrdlové do DN 200 (včetně odvozu a likvidace)	kus	23,667	529,00	12 519,84		12 519,84	0,00000	0,000
74 721	7221708		Demontáž bypass potrubí - U 2/25	m	160,000	217,00	34 720,00		34 720,00	0,00000	0,000
	Ostatní		Ostatní				100 830,00	0,00	100 830,00		0,000
75 7	DR_1		Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	34 500,00	34 500,00	0,00	50 830,00	0,00000	0,000
76 7	DR_2		Kopaná sonda v místě připojení	ks	2,000	8 165,00	16 330,00		34 500,00	0,00000	0,000
	R		Dopravní značení				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00000	0,000
77 7	DR_1		Dopravní značení	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00000	0,000
	Celkem						845 397,50	844 217,92	1 689 615,42		138,46