POZN: TAKTO JSOU OZNAČENY RD NA POZEMCÍCH 10 A 63-67, KTERÉ BUDOU OPATŘENY NÁSLEDUJÍCÍMI TECHNICKÝMI OPATŘENÍMI PROTI HLUKU Z DOPRAVY NA VEŘEJNÉ KOMUNIKACI II/101

- OSAZENÍ DECENTRALIZOVANÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DO MÍSTNOSTI 23 V 2NP (NAPŘ. VIESMANN VITOVENT 100-D)
- OSAZENÍ OKEN S DEKLAROVANOU MIN. ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ Rw=37dB U MÍSTNOSTI Č.23 V 2NP

viz Souhrnná technická zpráva

LEGENDA

- HRANICE POZEMKU INVESTORA (ŘEŠENÉ ÚZEMÍ)
- NOVÁ PARCELACE
- OPLOCENÍ Z DRÁTOVÉHO PLETIVA CCA. VÝŠKA 1,5M přiřazení oplocení mezi parcelami RD - viz situace
- STÁVAJÍCÍ HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- NOVĚ NAVRŽENÉ OBJEKTY RD (SO01 - SO67)
- NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍPOJKOVÉ PILÍŘKY
- NOVĚ NAVRŽENÉ ZVONKOVÉ PILÍŘKY
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERAS RD
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY VJEZDŮ DO GARÁŽÍ RD
- ZÁBORY NA CIZÍCH POZEMCÍCH
- DOTČENÉ PARCELY
- OCHRANNÉ PÁSMO LESA

LEGENDA POVRCHY:

- VOZOVKA - ASFALTOVÝ POVRCH
- VOZOVKA - DLÁŽDĚNÝ POVRCH
- CHODNÍK - DLÁŽDĚNÝ POVRCH
- VJEZDY NA POZEMKY - DLAŽBA
- VEŘEJNÁ ZELEŇ - OKRASNÉ TRAVINY
- VEŘEJNÁ ZELEŇ - TRAVNATÁ PLOCHA
- ŠTĚRKOVÝ POVRCH DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
- MLATOVÝ POVRCH
- SOUKROMÁ ZELEŇ - TRAVNATÁ PLOCHA
- ROZŠÍŘENÍ STÁV. ŠTĚRK. POVRCHU ULICE ŠAFAŘÍKOVA
- NEPOJEZDNÁ PLOCHA SE ZVÝŠENÝM OBRUBNÍKEM

LEGENDA ZELEŇ:

- STROMY STÁVAJÍCÍ - PONECHÁVANÉ
- STROMY STÁVAJÍCÍ - KÁCENÉ
- STROMY NOVĚ NAVRŽENÉ
- KEŘE

LEGENDA SÍTĚ:

- VODOVOD - STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD - NOVÉ ŘADY (SO 71) PE100 110x10 mm, Celk. délka: 688,2 m
- VODOVOD - PŘÍPOJKY - NÁVRH 67 ks, PE32, Celk. délka: 665,0 m
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - NOVÉ STOKY PP DN300 (resp. DN400 od SD3 do VO) SN10, Celk. délka: 834,0 m
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - PŘÍPOJKY - NÁVRH PVC DN150, SN10, Celk. délka: 342,7 m
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - NOVÉ STOKY (SO73) KAMENINA DN300, Celk. délka: 722,0 m
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PŘÍPOJKY - NÁVRH 67ks, KT DN150, Celk. délka: 361,8m
- STL PLYNOVOD - STÁVAJÍCÍ
- STL PLYNOVOD - NOVÉ ŘADY (SO72) PE100 63x5,8 mm (SDR11) celk. délka: 682,0m
- STL PLYNOVOD - PŘÍPOJKY - NÁVRH 67 ks, PE100 32x3,0 mm (SDR11), celk. délka: 233,5 m
- VEDENÍ KABELU VN - NÁVRH (SO75) kabely 22-AXEKVCEY 3x1x240, celk. délka: 150m
- VEDENÍ KABELU NN - NÁVRH (SO76) kabely 3x240+120, celk. délka: 1520m
- VEDENÍ KABELU VO - NÁVRH (SO77) kabely CYKY 4x16, celk. délka: 950m
- VEDENÍ SDĚL. KABELŮ CETIN - STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ - NÁVRH (SO78) metalický kabel, 20 párů a 2x trubka 40 mm pro optiku, celk. délka 970m

NÁZEV AKCE: OBYTNÝ SOUBOR ÚVALY 2
MÍSTO AKCE: PARC. Č. 3475,1 K.Ú. ÚVALY U PRAHY
STUPEŇ: DSP
PROJEKT

INVESTOR: EXAFIN Úvaly, s.r.o. Myslíkova 174/23, 110 00 Praha 1 IČ: 04396782
OBJEDNATEL DOKUMENTACE: EXAFIN Úvaly, s.r.o. Myslíkova 174/23, 110 00 Praha 1 IČ: 04396782
STAVEBNÍK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ARCHITEKTI QUADRATA, Šumavská 5, 120 00, Praha 2
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. MARTIN ŽIŽKA, ČKA 03151, zizka@quadrata.cz
HIP: Ing.arch. TOMÁŠ VINOPAL, ČKA 03 833
QUADRATA ARCHITEKTI
GP

NÁZEV ČÁSTI: C - KOORDINAČNÍ SITUACE
PROJEKTANT ČÁSTI: ARCHITEKTI QUADRATA, Šumavská 5, 120 00, Praha 2
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. MARTIN ŽIŽKA, ČKA 03151, zizka@quadrata.cz
ČÁST

DATUM VYDÁNÍ: 08/2017
VYTIŠTĚNO: -
ČÍSLO / DATUM AKTUALIZACE: - / -
VYDÁNÍ

NÁZEV: KOORDINAČNÍ SITUACE
MĚŘÍTKO: 1 : 250
ČÍSLO PŘÍLOHY: UVL2_DSP_C3_KOO
OBSAH