

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Město Úvaly, IČO 00240931, se sídlem Úvaly, Pražská 276, PSČ 250 82, Česká republika, zastoupené Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat samostatně

(dále jen „Objednatel“)

a

DOMISTAV CZ a.s., IČO 27481107, se sídlem Foerstrova 897/2, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454, zastoupená Ing. Zdislavem Mazurem, předsedou představenstva společnosti, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen „Zhotovitel“)

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen „Dodatek“)

1. Dne 7. července 2017 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly“ (dále jen „Smlouva“). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
2. Strany se dohodly na změnách v předmětu díla vyvolané změnou Projektové dokumentace označené jako „**Změna stavby srpen 2017**“ (předané Zhotoviteli dne 7.9.2017), tak jak jsou popsány ve Změnových listech, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
3. Cena prací obsažená ve Změnových listech činí 207.718,81 bez DPH (slovy: dvě stě padesát jedna tisíc tři sta třicet devět korun českých sedmdesát šest haléřů) přičemž sazba DPH činí 21%.
4. Celková cena uvedená v bodu III. 2. Smlouvy navyšuje cenu za práce obsažené ve Změnových listech.

Cena dle SoD..... 6.977.528,- Kč bez DPH

Cena dle Dodatku č. 1..... 207.718,81 Kč bez DPH

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 7.185.246,81 Kč bez DPH

(slovy: sedm milionů jedno sto osmdesát pět tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých osmdesát jeden haléřů)

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel má tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Příloha 1 - Změnový list č. 1 - 12

V Úvalech dne 30. 10. 2017

Za Objednatele:

Město Úvaly:

Podpis: _____
Jméno: Petr Borecký
Funkce: starosta



V Praze dne 30. 10. 2017

Za Zhotovitele:

DOMISTAV CZ a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Zdislav Mazurek
Funkce: předseda představenstva

domistav CZ a.s.

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

Rozpočet k dodatku č. 1

Rekapitulace změnových listů

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
 Objekt: IP201301 Změna užívání dokončené stavby
 Objednatel: Městský úřad Úvaly
 Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.

P.č.	Název změnového listu	Cena celkem
ZL1R1	Odstranění koberců, PVC, parket a obkladů 2017-09-05, úprava dle dohody 4.10. na KD	80 236,73 Kč
ZL2	Zděný sloupek m.č.1.11 dle PD statika	9 055,85 Kč
ZL3	Ocelový rám u vstupu (průchod 1.02 x 1.07) - přípočet / odpočet	42 064,93 Kč
ZL4	Změna PD včetně statiky ze dne 7.9.2017 - přízemí (1NP)	- 1 686,66 Kč
ZL5R1	Změna PD včetně statiky ze dne 7.9.2017 - 2NP	81 315,29 Kč
ZL6	Změna PD včetně statiky ze dne 7.9.2017 - podkroví (3NP)	58 330,16 Kč
ZL7	Výměna výklopného okna - dodávka Matrix, a.s., osazení DOMISTAV CZ, a.s.	10 876,27 Kč
ZL8	Elektroinstalace - rozvaděč a přeložka přívodu m.č. 1.01	42 646,71 Kč
ZL9R2	Nová skladba stropu nad 1NP (podlaha 2.NP) - 1x OSB 22mm, doplnění TI nad průjezdem	222 007,72 Kč
ZL10	Odpočet podlah - nosná konstrukce (bez pochozí vrstvy)	- 410 396,24 Kč
ZL11	Vnitřní dozdivky oken (špalety, vnitřní parapety, nadpraží)	57 537,72 Kč
ZL12	Doplnění vybavení kabiny podle vyhlášky 398/2009 Sb pro imobilní osoby	15 730,34 Kč
	Celkem ZL bez DPH	207 718,81 Kč

domistav CZ a.s.
 Pochodova 897
 600 02 Hradec Králové
 IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

①

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
Objekt: IP201301 Změna užívání dokončené stavby
Část: Odstranění kobců, PVC, mazinin, parket a obkladů
Objednatel: Městský úřad Úvaly
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
Datum: 05.09.2017 změna 9.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.1	K	013	965042141	Bourání podkladů - mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,124	2 260,00	7 060,47
				bourání mazanin místo odstranění prken - odpočet z položky č.213				
				"stávající m.č. 2.04 (2.04)" 6,31*0,05		0,316		
				"stávající m.č. 2.07 (část 2.08)" 1,62*2,62*0,05		0,212		
				"stávající m.č. 2.08 (2.08)" 21,18*0,05		1,059		
				"stávající m.č. 2.09 (2.18)" 4,87*0,05		0,244		
				"stávající m.č. 2.10 (2.17)" 4,1*0,05		0,205		
				"stávající m.č. 2.11 (2.07)" 5,44*3,04*0,05		0,827		
				"stávající m.č. 2.14 (2.13)" 5,24*0,05		0,262		
				Součet		3,124		
94	K	013	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	14,794	411,00	6 080,50
				pouze dopočet 8cm (chybějících do celkových 18cm)				
				strop nad 1NP:				
				(2,44+3,11+6,31+20,31+31,2+3,96+21,18+4,87+4,1+16,3+19,91+5,24+1,95+1,2+27,27+21,22-2,4*2,35)*0,08				
1.2	K	013	9780595	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček	m2	28,490	120,00	3 418,80
				"stávající m.č. 2.10 (2.17)" 1,5*(2,38+1,63)*2-0,6*2		10,830		
				"stávající m.č. 2.09 (2.18)- obklad za linkou + sokl" 1,4*3,85+0,15*3,8		5,960		
				"stávající m.č. 2.14 (2.xx)" 1,5*6,8		10,200		
				"stávající m.č. 1.07 (1.02)" 2,5*0,6		1,500		
				Součet		28,490		
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711		Izolace proti vodě				
1.3	K	711	711131811	Odstranění izolace vodorovné	m2	50,932	10,20	519,51
				"stávající m.č. 2.07 (část 2.08)" 1,62*2,62		4,244		
				"stávající m.č. 2.08 (2.08)" 21,18		21,180		
				"stávající m.č. 2.09 (2.18)" 4,87		4,870		
				"stávající m.č.2.10 (2.17)" 4,1		4,100		
				"stávající m.č. 2.11 (2.07)" 5,44*3,04		16,538		
				Součet		50,932		
	D		775	Podlahy skládané				
1.4	K	775	775511820	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt	m2	64,988	55,50	3 606,83
				"parkety"				
				"stávající m.č. 2.11 (2.07)" 5,44*3,04		16,538		
				"stávající m.č. 2.08 (2.08)" 21,18		21,180		
				"stávající m.č. 2.17 (2.09)" 27,27		27,270		
				Součet		64,988		
	D		762	Podlahy povlakové				
213	K	762	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl.do 3,2 cm	m2	-50,932	80,00	-4 074,56
				"stávající m.č. 2.07 (část 2.08)" 1,62*2,62		4,244		
				"stávající m.č. 2.08 (2.08)" 21,18		21,180		
				"stávající m.č. 2.09 (2.18)" 4,87		4,870		
				"stávající m.č.2.10 (2.17)" 4,1		4,100		
				"stávající m.č. 2.11 (2.07)" 5,44*3,04		16,538		
				Součet		-50,932		
	D		776	Podlahy povlakové				
1.5	K	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	156,617	40,90	6 405,63
				"demontáž PVC lepené"				
				"stávající m.č.2.10 (2.17)" 4,1		4,100		
				"stávající m.č. 2.09 (2.18)" 4,87		4,870		
				"stávající m.č. 2.03 (část 2.05)" 3,11		3,110		
				"stávající m.č. 2.05 (část 2.05)" 20,31		20,310		
				"stávající m.č. 2.07 (část 2.08)" 1,62*2,62*2		8,489		
				"koberec lepený"				
				"stávající m.č.1.03 (1.03)" 7,49		7,490		
				"stávající m.č.1.04 (1.04)" 16,58		16,580		
				"stávající m.č.1.05 (1.05)" 21,81		21,810		
				"stávající m.č. 2.11 (2.07)" 5,44*3,04		16,538		
				"stávající m.č. 2.08 (2.08)" 21,18		21,180		
				"stávající m.č. 2.09 (2.18)" 4,87		4,870		
				"stávající m.č. 2.17 (2.09)" 27,27		27,270		
				Součet		156,617		
1.6	K	776	776410811	Odstranění soklů a lišt pryžových nebo plastových	m	43,130	10,20	439,93
				"demontáž PVC lepené"				
				"stávající m.č.2.10 (2.17)" (2,45+1,625)*2-0,6		7,550		
				"stávající m.č. 2.09 (2.18)" (2,885+1,7)*2-0,6		8,570		
				"stávající m.č. 2.07 (2.08)" (2,62+1,625)*2-0,8*2		6,890		
				"stávající m.č. 2.03 (část 2.05)" 2,185*2		4,370		
				"stávající m.č. 2.05 (část 2.05)" (3,455+5,465)*2-0,8*2		16,240		
				Součet		43,620		
	D		997	Přesun suté				
417			979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,291	260,00	7 875,56
418			979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	30,29	125,00	3 786,33
419			979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,29	180,00	5 452,31
420			979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	575,52	6,00	3 453,13
421			979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,29	260,00	7 875,56
422			979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	60,58	110,00	6 663,94
423			979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	30,29	195,00	5 906,67
424			979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	30,29	6,00	181,74
425			979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,09	360,00	10 831,28
1.7	K	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	0,204	1 740,00	354,49
				Mezisoučet				75 838,12

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	
Ztížené výrobní podmínky	2,9	2 199
Mimostaveništní doprava	1,9	1 441
Zařízení staveniště	1,0	758
CELKEM VRN		4 399

Celkem bez DPH80 236,73

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
 Objekt: IP201301 Změna užívání dokončené stavby
 Část: ZL 2 - zděný sloupek m.č.1.11 dle PD statika

Objednatel: Městský úřad Úvaly
 Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
 Datum: 13.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
2.1	K	011	331231125	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 5 Mpa 0,3*0,45*3,2	m3	0,432	5 380,00	2 324,16
	D		4	Vodorovné konstrukce				
40	K	011	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 "4x l č.100" 4*1*0,0106	t	0,042	7 760,00	325,92
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2.2	M	MAT	130107120R	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm včetně řezání na požadovaný rozměr	t	0,047	22 805,00	1 071,84
2.3	K	014	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm "zabetonování traverz" 1,1*0,5*0,12	m3	0,066	3 670,00	242,22
2.4	K	014	6313111-9	Příplatek za malý rozsah	m3	0,066	3 000,00	198,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
78	K	003	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5m	m2	1,000	50,00	50,00
2.5	K	013	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 1,1*0,5*0,05	m3	0,028	3 130,00	87,64
2.6	K	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,028	1 200,00	33,60
2.7	K	005	977211111	Řezání ŽB kcí (1,1+0,5)*2	m	3,200	1 020,00	3 264,00
	D		998	Přesun hmot				
112	K	011	998018003	Přesun hmot	t	1,110	500,00	554,94
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		713	Izolace tepelné				
2.8	K	713	713110821	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm "tl.6cm" 1,1*0,5 "tl.2cm" 1,1*0,5 Součet	m2	1,100	16,10	17,71
	K	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,177	2,20	0,39
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				
2.9	K	783	783306809	Očištění zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1,488	100,00	148,80
2.10	K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí "l č.100" 0,372*1*4	m2	1,488	86,50	128,71
	D		997	Přesun sutě				
417			979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,064	260,00	16,62
418			979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,06	125,00	7,99
419			979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,06	180,00	11,51
420			979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,21	6,00	7,29
421			979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,06	260,00	16,62
422			979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,13	110,00	14,07
423			979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,06	195,00	12,47
424			979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,06	6,00	0,38
425			979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,06	360,00	22,62
1.7	K	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) Mezisoučet	t	0,001	1 740,00	1,91

8 559,41

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	
Ztížené výrobní podmínky	2,9	248
Mimostaveništní doprava	1,9	163
Zařízení staveniště	1,0	86
CELKEM VRN		496

Celkem bez DPH

9 055,85

Poznámka: CN neobsahuje povrchovou úpravu pilíře. Bude řešeno v rámci celkového přepočtu omítek stěn, sloupů, ostění a nadpraží.

ZL 3

stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
 Objekt: IP201301 Změna užívání dokončené stavby
 Část: ZL 3 - Ocelový rám u vstupu (průchod 1.02 x 1.07) - připočet / odpočet

Objednatel: Městský úřad Úvaly
 Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
 Datum: 13.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	3		Připočet dle změn v PD včetně statiky				
24	K	014	317234410	Svislé a kompletní konstrukce				
				Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,550	4 410,00	2 425,50
				3,2*0,2*0,5		0,320		
				0,5*2,3*0,1*2		0,230		
				Součet		0,550		
26	K	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE,	t	0,300	7 120,00	2 136,00
				U, UE nebo L do č 22				
				"4 x I č.160" 4*3,2*0,0179		0,229		
				"8 x I č.120" 8*0,5*0,0111		0,044		
				"4 x U č.120" 4*0,5*0,0134		0,027		
				Součet		0,300		
3.1	M	MAT	130107180R	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm včetně	t	0,254	24 012,00	6 099,05
37	M	MAT	13380620	řezání na potřebný rozměr	t	0,047	20 700,00	972,90
3.2	M	MAT	130109120R	Tyč průřezu I 120, jakost oceli 11375	t	0,029	22 437,00	650,67
3.3	K	011	346244381	ocel profilová U, v jakosti 11 375, h=120 mm včetně řezání	m2	3,350	552,00	1 849,20
				na potřebný rozměr				
				Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných				
				nosníků cihlami				
				3,2*0,2*2		1,280		
				(0,5+2*0,2)*2,3		2,070		
				Součet		3,350		
3.4	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
	K	014	631311131	Doplnění podlahy betonem prostým plochy do 1 m2	m3	0,252	3 670,00	924,84
				tloušťky přes 80 mm				
				"zabetonování před založením ocelového rámu"		0,042		
				0,6*0,7*0,05*2		0,168		
				"zabetonování po založení ocelového rámu - pod izolaci"		0,042		
				0,6*0,7*0,20*2		0,042		
3.5	K	014	6313111-9	"dobetonování po zaizolování" 0,6*0,7*0,05*2	m3	0,252	3 000,00	756,00
	D	9		Příplatek za malý rozsah				
3.6	K	013	962022490	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m3	0,575	1 880,00	1 081,00
3.7	K	013	9650421R9	Bourání zdiva nadzákladového kamenného, smíšeného	m3	0,252	6 260,00	1 577,52
				2,3*0,5*2				
97	K	013	968072455R00	Bourání podlah (částečně - pod stávající zdivo) pl do 1 m2	m2	1,576	234,00	368,78
				"vybourání pro založení ocelového rámu" 0,6*0,7*0,30*2				
				Vybourání kovových dřevních zárubní pl do 2 m2				
				m.č. 1.02 x 1.07 - není v rozpočtu k SoD				
3.8	K	013	974029187	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300	m	4,600	654,00	3 008,40
				mm				
				"svisle pro I č.80 a U č.120" 2,3*2				
3.9	K	013	974029189	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300	m	9,200	135,00	1 242,00
				mmZKD 100 mm š rýh				
3.10	K	013	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl	m	13,760	232,00	3 192,32
				do 150 mm v do 250 mm				
				"pro I č.160" 3,2*4,3		13,760		
3.11	K	013	974042547	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do	m	3,200	252,00	806,40
				70 mm š do 300 mm				
				rýha vpo vybourané zdi				
3.12	K	013	974042549	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné	m	6,400	64,80	414,72
	D	998		monolitické hl do 70 mm ZKD 100 mm š rýh				
112	K	011	998018003	Přesun hmot	t	3,138	500,00	1 568,94
	D	PSV		Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m				
	D	711		Práce a dodávky PSV				
3.13	K	711	711413R	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	1,000	774,20	774,20
				Doplnění vodorovné izolace po osazení ocelového rámu		1,000		
123	K	711	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a	%	7,742	3,42	26,48
	D	766		plynům v objektech v do 60 m				
3.14	K	766	766691914	Konstrukce truhlářské	kus	1,000	21,40	21,40
				Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2				
	D	767		m.č. 1.02 x 1.07				
3.15	K	767	767991911R	Konstrukce zámečnické	m	14,608	285,00	4 163,28
				Úpravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné				
				svařování				

				patky: pásovina: 0,058*32ks x 2		3,712		
				patky: U 120: 0,058*8ks x 2		0,928		
				stojky: pásovina: 0,042*36ks x 2		3,024		
				stojky: U120: (2x0,08 + 4x0,04) x 6 x 2		3,840		
				nadpraží: I160: (2 x0,12 + 2x0,074) *4*2		3,104		
				Součet		14,608		
3.16	K	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	22,892	99,40	2 275,46
				"deska 390 x 60mm tl.8mm - 12ks" 0,39*12*3,77		17,644		
				"pás 400x 40mm tl.5mm - 8ks" 0,4*8*1,64		5,248		
				Součet		22,892		
3.17	M	MAT	130102440R	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 60 x 8 mm včetně řezání na potřebný rozměr	t	0,026	20 900,00	543,40
3.18	M	MAT	130102020	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 40 x 5 mm	t	0,008	23 656,00	189,25
3.19	K	767	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	81,420	75,90	6 179,78
				"I č.80" 2,3*6*5,9		81,420		
3.20	M	MAT	130107100	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=80 mm	t	0,086	21 300,00	1 831,80
278	K	767	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	151,830	1,81	274,81
				Dokončovací práce - nátěry				
3.21	K	783	783306809	Očištění zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	15,262	100,00	1 526,20
3.22	K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,262	86,50	1 320,16
				"I č.160" 0,575*3,2*4		7,360		
				"I č.120" 0,475*0,5*8		1,900		
				"I č.80" 0,304*2,3*6		4,195		
				"U č.120" 0,434*0,5*4		0,868		
				"deska 390x60x8" 0,39*0,06*12*2+2*(0,39+0,06)*0,008*12		0,648		
				"pás 400x40x 5" 0,4*0,04*8*2+2*(0,40+0,04)*0,005*8		0,291		
				Součet		15,262		

				D 997 Přesun sutě				
417				979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,357	260,00	1 132,94
418				979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	t	4,36	125,00	544,68
419				979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,36	180,00	784,35
420				979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	82,79	6,00	496,75
421				979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,36	260,00	1 132,94
422				979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,71	110,00	958,64
423				979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,36	195,00	849,71
424				979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,36	6,00	26,14
425				979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	4,36	360,00	1 568,69
				Mezisoučet - přípočet				55 695,32

				Odpočet nere realizovaného				
21	K	013	317168122R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm 1NP 1	kus	-1,000	343,00	-343,00
96	K	013	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1NP 80/197	m2	-1,576	100,00	-157,60
71	K	011	642953121RT5	Dodatečné osaz. dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 včetně dodávkv zárubně 90/7-19	kus	-1,000	5 772,14	-5 772,14
221	K	766	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm D 13: 1x	kus	-1,000	200,00	-200,00
222	K	766	998018003	Dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň D 13: 1x	kus	-1,000	400,00	-400,00
249	K	766	549146400	Bezpečnostní kování D 13: 1x	kus	-1,000	815,00	-815,00
250	K	766	54917015	Zavírač dveří hydraulický D 13: 1x	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00
265	K	766	61165315	Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm dýha D 13: 1x	kus	-1,000	6 894,00	-6 894,00
267	K	766	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-93,090	1,10	-102,40
112	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	-0,027	500,00	-13,72
417				979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,139	260,00	-36,06
418				979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	t	-0,14	125,00	-17,34
419				979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,14	180,00	-24,96
420				979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-2,64	6,00	-15,81
421				979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,14	260,00	-36,06
422				979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,28	110,00	-30,51
423				979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-0,14	195,00	-27,04
424				979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-0,14	6,00	-0,83
425				979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,14	360,00	-49,93
				Mezisoučet - odpočet				-15 936,40

Mezisoučet celkem 39 758,92

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%
-----------	---

Ztížené výrobní podmínky	2,9	1 153
Mimostaveništní doprava	1,9	755
Zařízení staveniště	1,0	398
CELKEM VRN		2 306

Celkem bez DPH

42 064,93

Poznámka:

- 1) CN neobsahuje povrchovou úpravu nového prostupu.
Bude řešeno v rámci celkového přepočtu omítek stěn,
sloupů, ostění a nadpraží.
- 2) CN neobsahuje změnu rozvodů topení, ani případných dalších rozvodů instalací

Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
IP201301 Změna užívání dokončené stavby
Změna PD včetně statiky ze dne 7.9.2017 - přizemí (1NP) - hrubá stavba bez podlah

Objednatel: Městský úřad Úvaly
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
Datum: 20.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Přizemí (1.NP)

Změna mezi m.č. 1.03 a 1.04

Odpčet nerealizovaného

Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm

1NP 1

Zazdívká otvorů pl. 4m2, cihlami tl. zdi nad 10cm

1NP 0,56 x 2,05

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2

1NP 80/197

Dodatečné osaz dřev. zárubní leštěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90/7-19

Připočet realizovaného

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5m

Bourání příček cihelných tl. 15 cm

3 x 3,1

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

Demontáž SDK obklad kovových kci tvaru L, U, ...

Doplnění podlahy betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm

3,3*0,15*0,1

Příplatek za malý rozsah

SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1m desky 1x12,5, včetně olistování spodních

hran

Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2

Změna mezi m.č. 1.04 a 1.05

Odpčet nerealizovaného

Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm

1NP 1

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2

1NP 80/197

Dodatečné osaz dřev. zárubní leštěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90/7-19

Změna mezi m.č. 1.05 a 1.01

Připočet realizovaného

Řezání diamantem

Vysekáni výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2

nika pro nový RE: 0,500 x 1,0605

Vysekáni rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15

ocel I 100 dl. 1,2m - 2ks: 1,3

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12

ocel I 100 dl. 1,2m - 2ks: 2*1,2*0,0106

ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm včetně řezání na požadovaný rozměr

Ruční hladká omlitka niky před osazením rozvaděče

Vysekáni rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15

ocel I 120 dl. 1,5m - 4ks: 1,5*3,7

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12

ocel I 120 dl. 1,5m - 4ks: 4*1,5*0,0111

Tvc průřezu I 120, jakost oceli 11375

Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC

0,15*0,15*1,3

1,5*0,15*0,55

Součet

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami

0,15*1,3

2*0,15*1,5

Součet

Vybourání otv. Zeď cihel. Pl 4m2, tl.60cm, MVC

1,1 x 2,13 x 0,55

Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm

Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2

zárubeň pro běžné zdění pro dveře 80/197

Očištění zámečnických konstrukcí okantáčováním

Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí

"I č. 100" 0,372*1,2*2

"I č. 120" 0,475*1,5*4

Součet

Změna m.č. 1.11 - pilíř - samostatný ZL 2

Změna mezi m.č. 1.02 a 1.07 - samostatný ZL 3

Změna - zrušení zádveří m.č.1.01 a 1.02

Odpčet nerealizovaného

D+M prosklené stěny s dveřmi 1600/2350 vč. kování a zárubně

1NP 1

Změna uspořádání sociálek m.č. 1.02 a 1.11 a 1.12 a 1.13

Odpčet nerealizovaného

Vysekáni rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15

odpočet překladu - nebude nika pro umyvadlo - 4x I 120 dl. 1,4m - Z1 04b

Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC

odpočet překladu - Z1 04b - 1,4*0,72*0,12

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12

odpočet překladu - Z1 04b - 4*1,4*0,0111

Tvc průřezu I 120, jakost oceli 11375

Dozdívka otvoru dle původní PD - není v rozpočtu k SoD

Ubourání otvoru dle původní PD - není v rozpočtu k SoD

Příčky z desek Ytonu tl. 15 cm

(0,92+0,45)*3,1

Dodatečné osaz dřev. zárubní leštěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70/7-19

D 05:

Dodatečné osaz dřev. zárubní leštěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80/7-19

D 09:

D 10:

642953121RT5

Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90/7-19 kus -1,000 5 772,14 -5 772,14

D 12:

Připočet realizovaného

Obklady - bude řešeno samostatně

Omítky - bude řešeno samostatně

Příčky z desek Ytong tl. 10 cm

1,27*3,2

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím

3,2*(7+2)+2,1*2

Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

0,715*1,15*2,2

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm

2*2,2

Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2

zárubeň YH pro dveře 80/197

zárubeň YH pro dveře 60/197

Změna mezi m.č. 1.09 a 1.02**Odpočet nerealizovaného**

Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90/7-19 kus -1,000 5 772,14 -5 772,14

Připočet realizovaného

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm

(2,65*2)*0,65

Vybourání kamenného průvlaku mezi místností 1.01 x 1.11

1,2*0,3*0,3

Řezání diamantem

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5m

Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2

1,5*1,7

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm

(1,7*2)*0,65

Vybourání otv. zeď cihel. pl 1m2, tl.60cm, MVC

1,25*0,8*0,6

Změna m.č.1.02 - průchod**Připočet realizovaného**

Vybourání otv. zeď cihel. pl 1m2, tl.60cm, MVC

ubourání zdiva - průchod 0,4*2,6*0,5

Bourání příček cihelných tl.15 cm

1,1*2,6 + 1*1,5

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5m

Opásání kamenného zdiva - zarovnání/ubourání vyčnívajících částí kamenného zdiva,

opásání ostění ocel L + KARI síť - kotveno na chemickou hmoždinku

Zaliti betonem opášené kamenné zdivo - doplnění větších nerovností před

provedením omítek včetně bednění a odbednění

Změna m.č.1.04**Odpočet nerealizovaného**

Odpočet zazdívký niky 1,25 x 2,2 x 0,15 - nebude, není v rozpočtu k SoD

Změna m.č.1.14 x 1.15**Odpočet nerealizovaného**

Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80/7-19 kus -2,000 4 565,00 -9 130,00

Příčky z desek Ytong tl. 10 cm

3,8*2,8

Připočet realizovaného

Příčky z desek Ytong tl. 10 cm

0,6*2,2*2

Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2

zárubeň YH pro dveře 80/197

zárubeň YH pro dveře 60/197

Změna m.č.1.02 x S.01**Odpočet nerealizovaného**

odpočet obložkové zárubně - nebude, není obsaženo v rozpočtu k SoD

Připočet realizovaného

Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12

ocel L 60x60x6 dl.1,5m - 1ks: 1,5*1*0,00547

úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm včetně řezání na

požadovaný rozměr

Očištění zámečnických konstrukcí okartáčováním

Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí

L 60x60x6: 1,5*1*0,252

Řezání diamantem

(1,5+1)

Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC

1,5*0,2*0,2

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5m

Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15

1,5

Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2

zárubeň YH pro dveře 80/197

zárubeň YH pro dveře 60/197

Změna m.č.1.08**Odpočet nerealizovaného**

vybourání kovové zárubně - nebude, není v rozpočtu k SoD

D 09:

Připočet realizovaného

Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2

Přesun hmot

Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m

Přesun sutě

Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80/7-19 kus -1,000 4 565,00 -4 565,00

Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Příplatek za každé další podlaží

Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m

Nakládání sutí na dopravní prostředky

Uložení sutí na skládku bez zhuštění

Poplatek za skládku stavební sutí

Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)

Mezisoučet

1,7 K 013 997013814

417 979011111R00

418 979011121R00

419 979081111R00

420 979081121R00

421 979082111R00

422 979082121R00

423 979088212R00

424 979093111R00

425 979990001R00

1,7 K 013 997013814

417 979011111R00

418 979011121R00

419 979081111R00

420 979081121R00

421 979082111R00

422 979082121R00

423 979088212R00

424 979093111R00

425 979990001R00

VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN

Ztížené výrobní podmínky

%

2,9

-46

Mimostaveništní doprava	1,9	-30
Zařízení staveniště	1,0	-16
CELKEM VRN		-92
<u>Celkem bez DPH</u>		<u>-1 686,66</u>

Poznámka:

Jedná se o narovnání hrubé stavby dle podkladů PD ze dne 7.9.017
 CN neobsahuje např.:
 1) povrchové úpravy. Bude řešeno v rámci celkového přepočtu omítek stěn, sloupů, ostění a nadpraží.
 2) změnu rozvodů ZTI a UT, ani dalších instalací.
 3) dodávky nových dveří, bude doceněno na základě nového výpisu dveří
 4) přepočet obkladů a dlažeb
 5) malby a nátěry
 6) D+M nový rozvaděč + vystrojení a demontáž a odpojení stávajícího RE

Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
IP201301 Změna užívání dokončené stavby
Změna PD včetně statiky ze dne 7.9.2017 - 2NP - hrubá stavba bez podlah

Objednatel: Městský úřad Úvaly
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
Datum: 20.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2NP								
Změna mezi m.č. 2.07 a 2.08 a 2.18 a 2.19 a 2.05								
Odpočet nerealizovaného								
32	K	013	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm 4,75*3,1-0,8*1,97	m2	-13,149	734,00	-9 651,37
96	K	013	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,576	100,00	-157,60
85	K	013	962031132R00	Bourání příček cihelných tl.10 cm 2,88*3,1	m2	-8,928	55,00	-491,04
86	K	013	962031133R00	Bourání příček cihelných tl.15 cm 2,4*3,1+3,05*3,1-0,8*1,97	m2	-15,319	60,00	-919,14
232	K	766	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	-1,000	600,00	-600,00
Připočet realizovaného								
5.1	K	763	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 4,75*3,1-0,8*1,97-0,7*1,97+1,5*3,1	m2	16,420	1 080,00	17 733,60
5.2	K	763	763111925	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	2,000	2 340,00	4 680,00
5.3	K	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	680,00	1 360,00
5.4	M	MAT	5533154R	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 700 L/P	kus	1,000	1 360,00	1 360,00
5.5	M	MAT	5533154R	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 800 L/P	kus	1,000	1 418,00	1 418,00
3.14	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 dveře 2,07 x 2,19 - 80/197	kus	1,000	21,40	21,40
97	K	013	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,576	234,00	368,78
4.3	K	005	977211111	Řezání diamantem (2*2+0,9)	m	4,900	1 020,00	4 998,00
78	K	.003	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5m	m2	3,100	50,00	155,00
28	K	014	340239212R00	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm 1*2,1	m2	2,100	506,00	1 062,60
106	K	013	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 1,3	m	1,300	178,00	231,40
25	K	011	317941121R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 ocel L 50x50x6 dl.1,3m - 2ks: 1,3*2*0,00447	t	0,012	7 760,00	90,19
5.6	M	MAT	130104220R	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm včetně řezání na požadovaný rozměr	t	0,013	22 552,00	301,41
67	K	014	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,000	750,00	750,00
4.13	M	MAT	55331117R	zárubeň YH pro dveře 80/197	kus	1,000	830,00	830,00
5.7	K	013	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm 0,9*2	m2	1,800	82,20	147,96
5.8	K	014	340239211R06	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm 0,9*2,1	m2	1,890	631,00	1 192,59
29	K	011	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm 1,7*3,1*1,05-0,6*1,97	m2	4,352	631,00	2 745,80
5.9	K	013	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání příček tl do 150 mm	m	6,200	182,00	1 128,40
67	K	014	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,000	750,00	750,00
4.14	M	MAT	55331116R	zárubeň YH pro dveře 60/197	kus	1,000	658,00	658,00
3.21	K	783	783306809	Očištění zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	0,551	100,00	55,10
3.22	K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí L 50x50x6: 1,3*2*0,212	m2	0,551	86,50	47,66
5.10	K	013	9730R001	Demontáž a rozebrání akumulačních kamen	kpl	1,000	960,00	960,00
Změna m.č. 2.05								
Připočet realizovaného								
4.11	K	014	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC Vyzdívká niky 1,1*2,2*0,3	m3	0,726	3 930,00	2 853,18
4.12	K	013	973031826	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání zdi tl do 600 mm 2*2,2	m	4,400	363,00	1 597,20
78	K	.003	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5m	m2	1,100	50,00	55,00
Změna m.č. 2.09								
Připočet realizovaného								
5.10	K	013	9730R001	Demontáž a rozebrání akumulačních kamen	kpl	1,000	960,00	960,00
Změna mezi m.č. 2.03 a 2.04								
Odpočet nerealizovaného								
70			642953121RT4	Dodatečné osaz dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80/7-19 D 09:	kus	-1,000	4 565,00	-4 565,00
Připočet realizovaného								
86	K	013	962031133R00	Bourání příček cihelných tl.15 cm 1,8*2,2	m2	3,960	60,00	237,60
25	K	011	317941121R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 ocel L 60x60x6 dl.2,2m - 2ks: 2,2*2*0,00547	t	0,024	7 760,00	186,77
4.21	M	MAT	130104240R	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm včetně řezání na požadovaný rozměr	t	0,028	23 070,00	638,54
3.21	K	783	783306809	Očištění zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1,109	100,00	110,90
3.22	K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí L 60x60x6: 2,2*2*0,252	m2	1,109	86,50	95,93
4.15	K	013	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm 3*0,6*2*2	m2	7,200	380,00	2 736,00
4.3	K	005	977211111	Řezání diamantem (2*2+0,9+2*2,2+1,8)	m	11,100	1 020,00	11 322,00
78	K	.003	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5m	m2	6,200	50,00	310,00
106	K	013	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 2,2	m	2,200	178	391,60
Změna - sociálky m.č. 2.12 a 2.13 a 2.20								
Odpočet nerealizovaného								
32	K	013	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm (1,75+0,15+1,2+0,15+1,6+0,15+1)*3,1 (1,8+1,9*3)*3,1-0,7*1,97*5	m2	-34,955 -18,600 -16,355	734,00	-25 656,97
69	K	014	642953121RT3	Dodatečné osaz dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70/7-19 odpočet obložkových zárubní pro dveře D6 - 5ks	kus	-5,000	4 203,89	-21 019,44
Připočet realizovaného								
5.11	K	763	763111431R	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB 3,15*3,1-0,6*1,97*2	m2	7,401	1 145,00	8 474,15

		763	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 Tl 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	21,971	1 250,00	27 463,75
5.2	K	763	763111925	(3,15+2,35*2)*3,1-0,6*1,97*2	kus	4,000	2 340,00	9 360,00
5.3	K	763	763181311	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	4,000	680,00	2 720,00
5.13	M	MAT	5533152R	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	722,00	1 444,00
5.14	M	MAT	5533154R	záruheň ocelová pro sádrokarton S 100 600 L/P	kus	2,000	1 303,00	2 606,00
				záruheň ocelová pro sádrokarton S 150 600 L/P	kus			
				Změna u m.č. 2.11				
				Přípočet realizovaného				
4.15	K	013	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	0,810	380,00	307,80
78	K	.003	941955003R00	2.2*2'0,15+1'0,15	m2	1,000	50,00	50,00
				Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5m				
				Změna m.č. 2.01 a 2.08				
				Odpočet nerealizovaného				
70			642953121RT4	Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80/7-19	kus	-1,000	4 565,00	-4 565,00
21	K	011	317168122R00	D 10:				
5.15				Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm	kus	-1,000	343,00	-343,00
				2NP 1				
				Vybourání ocelové zárubně - neobsahuje rozpočet k SoD				
3.14	K	766	766691914	Přípočet realizovaného				
				Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	21,40	21,40
5.16				Změna m.č. 2.03 a 2.01				
				Demontáž stávající prosklené stěny - neobsahuje rozpočet k SoD	kus	-1,000		0,00
				Vystěhování nábytku				
5.17	K	766	766R009	Vystěhování nábytku	hod	11,500	200,00	2 300,00
	D		998	Přesun hmot				
112	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,553	500,00	276,47
	D		997	Přesun sutě				
417			979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,687	260,00	3 818,66
418			979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	14,687	125,00	1 835,90
419			979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,687	180,00	2 643,69
420			979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	279,056	6,00	1 674,34
421			979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,687	260,00	3 818,66
422			979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	29,374	110,00	3 231,18
423			979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	14,687	195,00	2 864,00
424			979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	14,687	6,00	88,12
425			979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,687	360,00	5 287,38
1.7	K	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t		1 740,00	0,00
				Mezisoučet				76 857,55

VE DLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	
Ztížené výrobní podmínky	2,9	2 229
Mimostaveništní doprava	1,9	1 460
Zařízení staveniště	1,0	769
CELKEM VRN		4 458

Celkem bez DPH

81 315,29

Poznámka: Jedná se o narovnání hrubé stavby dle podkladů PD ze dne 7.9.017
 CN neobsahuje např.:
 1) povrchové úpravy. Bude řešeno v rámci celkového přepočtu omítek stěn, sloupů, ostění a nadpraží.
 2) změnu rozvodů ZTI a UT, ani dalších instalací.
 3) dodávky nových dveří, bude doceněno na základě nového výpisu dveří
 4) přepočet obkladů a dlažeb
 5) malby a nátěry

Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
IP201301 Změna užívání dokončené stavby
Změna PD včetně statiky ze dne 7.9.2017 - podkrovní (3NP) - hrubá stavba bez podlah

Objednatel: Městský úřad Úvaly
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
Datum: 20.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
podkrovní (3NP) (investorský ZL 6)								
Změna m.č. 3.11								
Odpčet nere realizovaného								
32	K	013	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm 2,94*(2,5+1,3)*0,5	m2	-5,586	734,00	-4 100,12
71	K	011	642953121RT5	Dodatečné osaz. dřev. zárubní leštěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90/17-19	kus	-1,000	5 772,14	-5 772,14
6.1	K			D16 (s výdejním okénkem) Odpčet okna - nebude, neobsahuje rozpočet k SoD		-1,000		0,00
Připočet realizovaného								
4.6	K	014	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl. do 150 mm	m2	0,639	843,00	538,68
67	K	014	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,000	750,00	750,00
4.7	M	MAT	55331117R	záruběň pro běžné zdění pro dveře 80/197	kus	1,000	830,00	830,00
Změna m.č. 3.12 a 3.13								
Připočet realizovaného								
5.1	K	763	763111417	SDK příčka tl. 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 5,35*2,5+1*2,5+2,95*(2,5+1,3)/2-0,8*1,97*2	m2	18,328	1 080,00	19 794,24
5.2	K	763	763111925	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl. přes 100 mm s vyztužením profily	kus	2,000	2 340,00	4 680,00
5.3	K	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	680,00	1 360,00
5.5	M	MAT	5533154R	záruběň ocelová pro sádkokarton S 150 800 L/P	kus	2,000	1 418,00	2 836,00
Změna m.č. 3.14								
Připočet realizovaného								
6.2	K	013	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 4 m2 na MVC nebo MV tl. do 300 mm 1,1*2*0,3	m3	0,660	796,00	525,36
4.3	K	005	977211111	Řezání diamantem (2*2+0,9)	m	4,900	1 020,00	4 998,00
78	K	003	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5m	m2	1,500	50,00	75,00
106	K	013	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 1,5	m	1,500	178	267,00
25	K	011	317941121R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 ocel I 120 dl. 1,5m - 2ks: 2*1,5*0,0111	t	0,033	7 760,00	258,41
37	M	MAT	13380620	Tyč průřezu I 120, jakost oceli 11375	t	0,038	20 700,00	792,71
24	K	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,15*0,15*1,5	m3	0,034	4 410,00	148,84
3.3	K	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 2*0,15*1,5	m2	0,450	552,00	248,40
4.6	K	014	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl. do 150 mm	m2	0,639	843,00	538,68
67	K	014	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,000	750,00	750,00
6.3	M	MAT	55331118R	záruběň pro běžné zdění pro dveře 90/197	kus	1,000	898,00	898,00
3.21	K	783	783306809	Očištění zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	1,425	100,00	142,50
3.22	K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí "I č. 120" 0,475*1,5*2	m2	1,425	86,50	123,26
32	K	013	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm 3,2*2,6	m2	8,320	734,00	6 106,88
4.10	K	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 2,6	m	2,600	106,00	275,60
Změna m.č. 3.08 x 3.09								
Připočet realizovaného								
6.4	K		971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl. do 4 m2 na MVC nebo MV tl. do 150 mm 1*2	m2	2,000	107,00	214,00
4.3	K	005	977211111	Řezání diamantem (2*2+1)	m	5,000	1 020,00	5 100,00
106	K	013	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 ocel I 100 dl. 1,2m - 2ks: 1,2	m	1,200	178	213,60
25	K	011	317941121R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 ocel I 100 dl. 1,2m - 2ks: 2*1,2*0,0106	t	0,025	7 760,00	197,41
2.2	M	MAT	130107120R	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm včetně řezání na požadovaný rozměr	t	0,029	22 805,00	667,18
67	K	014	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,000	750,00	750,00
4.7	M	MAT	55331117R	záruběň pro běžné zdění pro dveře 80/197	kus	1,000	830,00	830,00
3.21	K	783	783306809	Očištění zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	0,893	100,00	89,28
3.22	K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí "I č. 100" 0,372*1,2*2	m2	0,893	86,50	77,23
6.5	K	763	76312192R	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK přesazené stěně tl. přes 100 mm s vyztužením profil	kus	1,000	1 880,00	1 880,00
6.6	K	762	76299R009	Úprava vzpěry krovu - odhad	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00
6.7	K	763	76311295R	Vyspravení SDK přesazené stěny deska 1x12,5 - zaklopení čel předstěny po vřezání otvoru	kpl	1,000	2 095,00	2 095,00
Přesun hmot								
112	K	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,934	500,00	966,95
Přesun sítě								
417			979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot z 2.NP a 1.PP	t	1,922	260,00	499,82
418			979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,922	125,00	240,30
419			979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,922	180,00	346,03
420			979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,526	6,00	219,15
421			979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,922	260,00	499,82
422			979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,845	110,00	422,93
423			979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,922	195,00	374,87
424			979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,922	6,00	11,53
425			979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,922	360,00	692,06
1.7	K	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně) Mezisoučet	t		1 740,00	0,00
								55 132,47

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	
Ztižené výrobní podmínky	2,9	1 599
Mimostaveništní doprava	1,9	1 048
Zařízení staveniště	1,0	551
CELKEM VRN		3 198

Celkem bez DPH

58 330,16

Poznámka:

Jedná se o narovnání hrubé stavby dle podkladů PD ze dne 7.9.017
položka č.6.6 je pouze odhadována. Cena bude upřesněna po přesném zadání projektantem, po rozkrytí SDK konstrukcí
CN neobsahuje např.:
1) povrchové úpravy. Bude řešeno v rámci celkového přepočtu omítek stěn, sloupů,
ostění a nadpraží.
2) změnu rozvodů ZTI a UT, ani dalších instalací.
3) dodávky nových dveří, bude doceněno na základě nového výpisu dveří
4) přepočet obkladů a dlažeb
5) malby a nátěry

(CN 1 R1)

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
 Objekt: IP201301 Změna užívání dokončené stavby
 Část: Výměna výklopného okna - dodávka Matrix, a.s., osazení DOMISTAV CZ, a.s.
 Objednatel: Městský úřad Úvaly
 Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
 Datum: 22.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1.1	K	011	612143004	Montáž omytkových začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	1,970	26,90	52,99
1.2	M	MAT	59051476	profil okenní začíšťovací s tkaninou	m	2,500	32,10	80,25
1.3	K	014	619995001	Začíštění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1,970	127,00	250,19
				0,55+0,87+0,55		1,970		
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.4	K	013	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,451	174,00	78,47
				0,85*0,53		0,451		
	D		94	Lešení				
78			941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	1,000	50,00	50,00
	D		99	Staveništní přesun hmot				
112			999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,003	500,00	1,53
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		766	Konstrukce truhlářské				
224	K	766	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	1,000	113,00	113,00
254	M	766	60775304	Parapet interier DTD šíře 300 mm s nosem včetně úpravy šířky	m	0,900	575,00	517,50
1.5	K	766	766621-1	Montáž okna dodaného fy MATRIX, a.s.	kus	1,000	1 480,00	1 480,00
1.5	K	766	766621-1	Výroba a dodávka okna fy MATRIX, a.s. - 850 x 530mm - výklopné	kus	1,000	7 513,00	7 513,00
267	K	766	7998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	96,235	1,10	105,86
	D		997	Přesun sutě				
417			979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,022	260,00	5,63
418			979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,02	125,00	2,71
419			979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02	180,00	3,90
420			979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,41	8,00	2,47
421			979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02	260,00	5,63
422			979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,04	110,00	4,76
423			979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,02	195,00	4,22
424			979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,02	6,00	0,13
425			979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02	380,00	7,79
Mezisoučet								10 280,02

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	
Ztížené výrobní podmínky	2,9	298
Mimostaveništní doprava	1,9	195
Zařízení staveniště	1,0	103
CELKEM VRN		596

Celkem bez DPH

10 876,27

Poznámka: CN neobsahuje venkovní úpravy kolem okna, bude doplněno dle skutečnosti

ZL 8 - elektroinstalace - rozvaděč a přeložka přívodu m.č. 1.01

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
Objekt: IP201301 Změna užívání dokončené stavby
Část:

Objednatel: Městský úřad Úvaly
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
Datum: 22.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.1		210 00 R01	Nový rozvaděč RE a přeložka přívodu	kpl	1,00	2 880,00		2 880,00
8.2		211 00 R01	Odpojení a demontáž stávající skříně	ks	1,00	21 559,00		21 559,00
8.3		212 00 R01	Nový rozvaděč RE	m	3,00	1 272,00		3 816,00
8.4		213 00 R01	kabel CYKY 3x120+70	ks	1,00	4 647,00		4 647,00
8.5		214 00 R01	spojka na kabel CYKY 4x120	m	4,00	237,00		948,00
8.6		215 00 R01	kabel CYKY 4x16	ks	1,00	2 880,00		2 880,00
8.7		216 00 R01	Revize	kpl	1,00	750,00		750,00
8.8		217 00 R01	Podružný materiál	%	6,00	37 480,00		2 248,80
8.9		218 00 R01	PPV	hod	2,00	290,00		580,00
			HZS					40 308,80

Mezisoučet

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	
Ztížené výrobní podmínky	2,9	1 169
Mimostaveništní doprava	1,9	766
Zařízení staveniště	1,0	403
CELKEM VRN		2 338

Celkem bez DPH

42 646,71

Nová skladba stropu nad 1NP (podlaha 2.NP) - 1x OSB 22mm

Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
IP201301 Změna užívání dokončené stavby

Objednatel: Městský úřad Úvaly
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
Datum: 27.9.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		713	Izolace tepelné				
9.1	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	179,940	26,30	4 732,42
				"m.č. 2.01" 0		0,000		
				"m.č. 2.02" 0		0,000		
				"m.č. 2.03" 5,04		5,040		
				"m.č. 2.04 +2.05" 3,33+23,11		26,440		
				"m.č. 2.06 - nad průjezdem 31,2m2 - " 31,2		31,200		
				"m.č. 2.07 - nad průjezdem 16,24m2 - " 16,24		16,240		
				"m.č. 2.08" 18,57		18,570		
				"m.č. 2.09" 27,84		27,840		
				"m.č. 2.10" 2		2,000		
				"m.č. 2.11" 1,35		1,350		
				"m.č. 2.12" 2,79		2,790		
				"m.č. 2.13" 2,89		2,890		
				"m.č. 2.14 - vylevka NE" 0		0,000		
				"m.č. 2.15" 21,7		21,700		
				"m.č. 2.16 - terasa - NE" 0		0,000		
				"m.č. 2.17 - archiv 4,23m2" 4,23		0,000		
				"m.č. 2.18" 7,24		7,240		
				"m.č. 2.19" 3,76		3,760		
				"m.č. 2.20" 12,88		12,880		
				"m.č. 2.21 - schodiště - NE" 0		0,000		
				Součet		179,940		
9.2	M	MAT	513523	DECIBEL (TI 140 Decibel) / 100 mm (1BAL = 10m2)	m2	200,000	98,00	19 600,00
9.3	M	MAT	631521R	plst' izolační URSA PureOne DF 39	m2		98,00	
9.4	K	713	71319113R	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš - položení pěnové podložky v pružích na trám	m	481,000	5,00	2 405,00
9.5	M	MAT	6115535R10	podložka (Mirelon) pěnová 10 mm	bm	500,000	4,30	2 150,00
				132,5*0,2				
9.6	K	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	288,874	2,20	635,52
	D		762	Konstrukce tesařské				
9.7	K	762	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,752	726,00	3 449,95
				"hranol 80/100mm"		0,000		
				481*0,08*0,1		3,848		
				"fošna 40/170mm"		0,000		
				133*0,04*0,17		0,904		
				Součet		4,752		
9.8	K	762	762085103	Montáž kotevnic želez, přílozek, patek nebo táhel	kus	88,000	18,10	1 592,80
				m.č.2.07 24ks				
				m.č.2.17; 2.18 24ks				
				m.č.2.06 40ks				
9.9	M	MAT	5482520R	kování tesařské úhelník 90° pozink (cca 80x50x50x3,0 mm)	kus	88,000	25,00	2 200,00
9.10	K	762	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	896,000	18,10	16 217,60
				"pro hranol 80/100mm a fošnu 40/170mm"				
				720		720,000		
				"pro přichycení k "L" úhelníku v místnostech 2.07. 2.17; 2.18; 2.06"				
				176		176,000		
				Součet		896,000		
9.11	M	MAT	4239293R	vrut se zápuštnou hlavou dl.150mm	kus	720,000	8,40	6 048,00
9.12	M	MAT	4239292R	vrut se zápuštnou hlavou dl.40mm	kus	176,000	2,10	369,60
9.14R	K	762	762511276	Podlahové kce podkladovéPodlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	198,904	364,00	72 401,06
				"spodní vrstva" 184,17*1,08		198,904		
9.15	K	762	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	198,904	26,70	5 310,74
9.16	K	762	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	614,000	40,40	24 805,60
				"hranol 80/100mm"		0,000		
				2*46		92,000		
				2,5*6		15,000		
				3*10		30,000		
				4*51		204,000		
				5*28		140,000		
				Mezisoučet		481,000		
				"fošna 40/170mm"		0,000		
				5*12		60,000		
				4*16		64,000		
				3*3		9,000		
				Mezisoučet		133,000		
				Součet		614,000		
9.17	M	MAT	60512125R	řezivo stavební hranolek 80 x 100	m3	4,040	5 980,00	24 159,20
				0,08*0,1*481*1,05		4,040		

	M	MAT	605121404	řezivo stavební fošna 40 x 170mm 0,04*0,17*133*1,05	m3	0,950	6 180,00	5 871,00
9.19	K	762	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	1 624,256	5,79	9 404,44
	D	763		Konstrukce suché výstavby				
9.20	K	763	76313149R	SDK podlaha tl.25mm (pod dlažbu) "m.č.: 2.12; 2.13" 2,79+2,89	m2	5,680	1 072,00	6 088,96
9.21	K	762	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	60,890	5,79	352,55
	D	767		Konstrukce zámečnické				
3.15	K	767	767991911R	Úpravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování přivaření "L" úhelníku na stávající ocel "I" 88ks x 8cm	m	7,040	285,00	2 006,40
278	K	767	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	20,064	1,81	36,32
<u>Mezisoučet</u>								<u>209 837,16</u>

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	
Ztížené výrobní podmínky	2,9	6 085
Mimostaveništní doprava	1,9	3 987
Zařízení staveniště	1,0	2 098
<u>CELKEM VRN</u>		<u>12 171</u>

Celkem bez DPH

222 007,72

odpočet podlah - nosná konstrukce (bez pochozí vrstvy)

Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
IP201301 Změna užívání dokončené stavby
Objekt:
Objednatel: Městský úřad Úvaly
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
Datum: 22.9.2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
5	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	-8,89	1 500,00	-13 330,50
		1PP:		0,00		
		5,69*0,15+12,66*0,15+17,39*0,2+7,59*0,35		8,89		
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	-7,29	715,00	-5 215,00
		1PP:		0,00		
		5,69*0,15+12,66*0,15+17,39*0,2+7,59*0,35		8,89		
8	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	-7,29	81,70	-595,90
9	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	-7,29	74,50	-543,38
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-7,29	227,00	-1 655,67
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-72,94	17,20	-1 254,52
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-7,29	14,90	-108,68
	Celkem za	1 Zemní práce				-22 703,63
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
15	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	-15,36	920,00	-14 133,96
		P1:		0,00		
		(5,69+12,66+13,56+7,59)*0,15		5,93		
		P2:		0,00		
		(26,4+5,34+4,45+1,65+1,2*1,85+2,95+7,16)*0,15		7,53		
		P3:		0,00		
		(18,85-2,5*4,72+3,8*1,5)*0,15		1,91		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-14 133,96
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
43	411320130RAB	Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 9 cm, ztrac.bednění ocelový pozinkovaný plech, výztuž	m2	-1,95	1 005,00	-1 959,75
		P15:		0,00		
		1,95		1,95		
44	411324010RA0	Vyztužení trámového stropu spřaženou ŽB deskou	m2	-184,93	120,00	-22 191,60
		strop nad 1NP:		0,00		
		+1,95+1,2+27,27+21,22-2,4*2,35		184,93		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-24 151,35
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
57	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	-13,44	3 130,00	-42 072,52
		P1:		0,00		
		(5,69+12,66+13,56+7,59)*0,059		2,33		
		P9:		0,00		
		(7,69+19,06+31,2+30,7+20,59+27,84+21,7)*0,053		8,42		
		P10:		0,00		
		(18,96+4,85+3,28+5,45+4,65)*0,05		1,86		
		P12:		0,00		
		(18,96+1,95)*0,04		0,84		
58	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	-15,36	2 920,00	-44 859,96
		P1:		0,00		
		(5,69+12,66+13,56+7,59)*0,15		5,93		
		P2:		0,00		
		(26,4+5,34+4,45+1,65+1,2*1,85+2,95+7,16)*0,15		7,53		
		P3:		0,00		
		(18,85-2,5*4,72+3,8*1,5)*0,15		1,91		
59	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	-15,36	189,00	-2 903,61
		P1:		0,00		
		(5,69+12,66+13,56+7,59)*0,15		5,93		
		P2:		0,00		
		(26,4+5,34+4,45+1,65+1,2*1,85+2,95+7,16)*0,15		7,53		
		P3:		0,00		
		(18,85-2,5*4,72+3,8*1,5)*0,15		1,91		
60	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-12,61	230,00	-2 899,22
		P1:		0,00		
		(5,69+12,66+13,56+7,59)*0,059		2,33		
		P9:		0,00		
		(7,69+19,06+31,2+30,7+20,59+27,84+21,7)*0,053		8,42		

		P10:		0,00		
		(18,96+4,85+3,28+5,45+4,65)*0,05		1,86		
631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	-15,36	57,40	-881,84	
	P1:		0,00			
	(5,69+12,66+13,56+7,59)*0,15		5,93			
	P2:		0,00			
	(26,4+5,34+4,45+1,65+1,2*1,85+2,95+7,16)*0,15		7,53			
	P3:		0,00			
	(18,85-2,5*4,72+3,8*1,5)*0,15		1,91			
62	631342823R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 8 cm, 0,5 MPa	m3	-2,71	4 079,00	-11 046,75
	P4:		0,00			
	(3,61+5,56-1,2*1,85)*0,06		0,42			
	P5:		0,00			
	(4,72*2,5+3,8*1,9)*0,06		1,14			
	P12:		0,00			
	(18,96+1,95)*0,055		1,15			
63	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	-1,59	25 900,00	-41 261,29
	P1:		0,00			
	(5,69+12,66+13,56+7,59)*0,00444*2		0,35			
	P2:		0,00			
	(26,4+5,34+4,45+1,65+1,2*1,85+2,95+7,16)*0,00444		0,22			
	P3:		0,00			
	(18,85-2,5*4,72+3,8*1,5)*0,00444		0,06			
	P9:		0,00			
	(7,69+19,06+31,2+30,7+20,59+27,84+21,7)*0,00444		0,71			
	P10:		0,00			
	(18,96+4,85+3,28+5,45+4,65)*0,00444		0,17			
	P12:		0,00			
	(18,96+1,95)*0,00444		0,09			
65	632922953RT6	Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce do 200 mm	m2	-22,50	498,00	-11 205,00
	90*0,5*0,5		22,50			
66	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-22,73	339,00	-7 703,78
	90*0,5*0,5*1,01		22,73			
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce					-164 833,96	
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
91	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	-0,13	2 380,00	-309,40
	1PP:		0,00			
	stříška:		0,00			
	2,6*0,5*0,1		0,13			
Celkem za 96 Bourání konstrukcí					-309,40	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
112	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-63,83	500,00	-31 915,39
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					-31 915,39	
Díl: 711	Izolace proti vodě					
113	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-39,50	24,00	-948,00
	P1:		0,00			
	(5,69+12,66+13,56+7,59)		39,50			
	Mezisoučet		39,50			
114	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	-23,06	36,20	-834,86
	P1:		0,00			
	((2,91+(2,22+2,2)*0,5)*2-0,88-0,9)*0,45		3,81			
	((2,51+(5,03+5,05)*0,5)*2-0,88)*0,45		6,40			
	(3,97+1,62+3,95+1,83-0,7+2*0,7)*0,45		5,43			
	(4,9+3,55+4,7+3,55+2*0,3-0,8)*0,45		7,43			
	Mezisoučet		23,06			
115	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	-39,50	81,00	-3 199,50
	P1:		0,00			
	(5,69+12,66+13,56+7,59)		39,50			
	Mezisoučet		39,50			
116	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	-23,06	93,00	-2 144,81
	P1:		0,00			
	((2,91+(2,22+2,2)*0,5)*2-0,88-0,9)*0,45		3,81			
	((2,51+(5,03+5,05)*0,5)*2-0,88)*0,45		6,40			
	(3,97+1,62+3,95+1,83-0,7+2*0,7)*0,45		5,43			
	(4,9+3,55+4,7+3,55+2*0,3-0,8)*0,45		7,43			
	Mezisoučet		23,06			
122	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	-73,10	117,20	-8 567,32
	P1:		0,00			

		39,5*1,15+23,0625*1,2		73,10		
998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	-156,94	3,42	-536,75	
Celkem za		711 Izolace proti vodě			-16 231,25	
Díl: 713	Izolace tepelné					
124	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	-358,14	40,00	-14 325,60
		1NP:		0,00		
		163,3		163,30		
		2NP:		0,00		
		194,84		194,84		
125	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-235,47	17,50	-4 120,73
		P1:		0,00		
		(5,69+12,66+13,56+7,59)		39,50		
		Mezisoučet		39,50		
		P9:		0,00		
		(7,69+19,06+31,2+30,7+20,59+27,84+21,7)		158,78		
		Mezisoučet		158,78		
		P10:		0,00		
		(18,96+4,85+3,28+5,45+4,65)		37,19		
		Mezisoučet		37,19		
126	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	-235,47	16,50	-3 885,26
		P1:		0,00		
		(5,69+12,66+13,56+7,59)		39,50		
		Mezisoučet		39,50		
		P9:		0,00		
		(7,69+19,06+31,2+30,7+20,59+27,84+21,7)		158,78		
		Mezisoučet		158,78		
		P10:		0,00		
		(18,96+4,85+3,28+5,45+4,65)		37,19		
		Mezisoučet		37,19		
127	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	-424,05	22,00	-9 329,10
		P1:		0,00		
		((2,91+(2,22+2,2)*0,5)*2-0,88-0,9)		8,46		
		((2,51+(5,03+5,05)*0,5)*2-0,88)		14,22		
		(3,97+1,62+3,95+1,83-0,7+2*0,7)		12,07		
		(4,9+3,55+4,7+3,55+2*0,3-0,8)		16,50		
		Mezisoučet		51,25		
		P2:		0,00		
		3+(3,28+1,73)*2+(1,45+1,4)*2+(1,7+1,1)*2+(1,68+1,45)*2+3,78+2*1,8		72,31		
		Mezisoučet		72,31		
		P3:		0,00		
		(2*1,5+1,7+0,9+2,5)		8,10		
		Mezisoučet		8,10		
		P4:		0,00		
		((2,6+1,54)*2+2*0,45+(1,73+2,2)*2+2*0,45)		17,94		
		Mezisoučet		17,94		
		P5:		0,00		
		(3,85+2*1,15+4,72+2*2,5)		15,87		
		Mezisoučet		15,87		
		P7:		0,00		
		(2,54+3,72+2,6+0,15+3,8+3,8+2,0+3,75+2,24)		24,60		
		Mezisoučet		24,60		
		P9:		0,00		
		+5,01)*2		131,06		
		Mezisoučet		131,06		
		P10:		0,00		
		8)*2		68,24		
		Mezisoučet		68,24		
		P12:		0,00		
		(1,21+1,68+1,23+3,1+6,52+2,6+0,5+0,5)*2		34,68		
		Mezisoučet		34,68		
128	28375605	Deska EPS T 3500 N/m2 tl. 40 mm	m2	-225,37	87,30	-19 674,41
		P9:		0,00		
		(7,69+19,06+31,2+30,7+20,59+27,84+21,7)*1,15		182,60		
		P10:		0,00		
		(18,96+4,85+3,28+5,45+4,65)*1,15		42,77		
129	28375869	Deska polystyren. 100 S Stabil tl. 70 mm	m2	-45,43	180,00	-8 176,50
		P1:		0,00		
		(5,69+12,66+13,56+7,59)*1,15		45,43		
		Mezisoučet		45,43		
130	28375870	Deska polystyren. 100 S Stabil tl. 80 mm	m2	-72,36	206,00	-14 906,16

		P2:		0,00		
		(26,4+5,34+4,45+1,65+1,2*1,85+2,95+7,16)*1,15		57,70		
		P3:		0,00		
		(18,85-2,5*4,72+3,8*1,5)*1,15		14,66		
131	63151402	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 60 mm	m2	-411,86	60,00	-24 711,66
		1NP:		0,00		
		163,3*1,15		187,80		
		2NP:		0,00		
		194,84*1,15		224,07		
132	63152701	Pásek podlahový tl. 15 mm	m	-508,86	22,00	-11 194,92
		P1:		0,00		
		51,25*1,2		61,50		
		P2:		0,00		
		72,31*1,2		86,77		
		P3:		0,00		
		8,1*1,2		9,72		
		P4:		0,00		
		17,94*1,2		21,53		
		P5:		0,00		
		15,87*1,2		19,04		
		P7:		0,00		
		24,6*1,2		29,52		
		P9:		0,00		
		131,06*1,2		157,27		
		P10:		0,00		
		68,24*1,2		81,89		
		P12:		0,00		
		34,68*1,2		41,62		
133	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-1 253,75	2,20	-2 758,25
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-113 082,58
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
417	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,31	260,00	-81,12
418	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-0,31	125,00	-39,00
419	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,31	180,00	-56,16
420	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5,93	6,00	-35,57
421	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,31	260,00	-81,12
422	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,62	110,00	-68,64
423	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-0,31	195,00	-60,84
424	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-0,31	6,00	-1,87
425	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,31	360,00	-112,32
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-536,64

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	
1 Zemní práce	-22 704		
2 Základy a zvláštní zakládání	-14 134		
4 Vodorovné konstrukce	-24 151		
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-164 834		
96 Bourání konstrukcí	-309		
99 Staveništní přesun hmot	-31 915		
711 Izolace proti vodě		-16 231	
713 Izolace tepelné		-113 083	
762 Konstrukce tesařské		0	
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		-537	
CELKEM OBJEKT	-258 048	-129 850	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	2,9	-387 898	-11 249
Mimostaveništní doprava	1,9	-387 898	-7 370
Zařízení staveniště	1,0	-387 898	-3 879
CELKEM VRN			-22 498

Celkem bez DPH	-410 396,24
-----------------------	--------------------

ZL 11 Vnitřní dozdivky oken (špalety, vnitřní parapety, nadpraží)

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
 Objekt: IP201301 Změna užívání dokončené stavby
 Část:

Objednatel: Městský úřad Úvaly
 Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
 Datum: 4.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
11.1	K	011	3453214R01	Dobetonávka vnitřních parapetů v tl. 5 - 10cm	m2	9,458	652,00	6 166,75
				"m.č. 1.03" 0		0		
				"m.č. 1.04" 0		0		
				"m.č. 1.05" 2,5*0,45		1,125		
				"m.č. 1.07" 2,5*0,45		1,125		
				"m.č. 1.10" 1,13*0,3		0,339		
				"m.č. 1.13" 1,2*0,3		0,36		
				"m.č. 1.14" 1,8*0,3		0,54		
				"m.č. 1.15" 1,7*0,28+1,46*0,25		0,841		
				"m.č. 2.04 + 2.05" 1,22*0,3*2		0,732		
				"m.č. 2.06" 2,54*0,28		0,7112		
				"m.č. 2.07" 2,5*0,28		0,7		
				"m.č. 2.08" 2,5*0,28		0,7		
				"m.č. 2.09" 2,5*0,28		0,7		
				"m.č. 2.14" 1,13*0,3		0,339		
				"m.č. 2.15" 1,8*0,27+1,7*0,3		0,996		
				"m.č. 2.20" 1,0*0,25		0,25		
				Součet		9,458		
11.2	K	011	345351105	Zřízení bednění vnitřních parapetů	m2	2,601	904,00	2 351,30
				"m.č. 1.03" 0		0,000		
				"m.č. 1.04" 0		0,000		
				"m.č. 1.05" 2,5*0,1		0,250		
				"m.č. 1.07" 2,5*0,1		0,250		
				"m.č. 1.10" 1,13*0,1		0,113		
				"m.č. 1.13" 1,2*0,1		0,120		
				"m.č. 1.14" 1,8*0,1		0,180		
				"m.č. 1.15" 1,7*0,1+1,46*0,1		0,316		
				"m.č. 2.04 + 2.05" 1,22*0,1*2		0,244		
				"m.č. 2.06" 2,54*0,1		0,254		
				"m.č. 2.07" 2,5*0,1		0,250		
				"m.č. 2.08" 2,5*0,28*0,1		0,070		
				"m.č. 2.09" 2,5*0,28*0,1		0,070		
				"m.č. 2.14" 1,13*0,3*0,1		0,034		
				"m.č. 2.15" 1,8*0,1+1,7*0,1		0,350		
				"m.č. 2.20" 1,0*0,1		0,100		
				Součet		2,601		
11.3	K	011	345351106	Odstranění bednění vnitřních parapetů	m2	2,601	218,00	567,02
27	K	014	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva příděním do tl. 15 cm	m2	10,772	731,00	7 874,33
				"m.č. 1.03" 0		0,000		
				"m.č. 1.04" 0		0,000		
				"m.č. 1.05" 2,05*0,45*2		1,845		
				"m.č. 1.07" 2,05*0,45*2		1,845		
				"m.č. 1.10" 0		0,000		
				"m.č. 1.13" 1,1*0,3*2		0,660		
				"m.č. 1.14" 0		0,000		
				"m.č. 1.15" 0		0,000		
				"m.č. 2.04 + 2.05" 1,9*0,3*2*2		2,280		
				"m.č. 2.06" 1,9*0,25*2		0,950		
				"m.č. 2.07" 1,9*0,28*2		1,064		
				"m.č. 2.08" 1,9*0,28*2		1,064		
				"m.č. 2.09" 1,9*0,28*2		1,064		
				"m.č. 2.14" 0		0,000		
				"m.č. 2.15" 0		0,000		
				"m.č. 2.20" 0		0,000		
				Součet		10,772		
11.4	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
11.4	K	011	61114200R	Potažení nadpraží sklovláknitým pletivem vtačeným do	m2	10,513	294,00	3 090,82
				"m.č. 1.05" 2,5*(0,45+0,27)		1,800		
				"m.č. 1.07" 2,5*(0,45+0,27)		1,800		
				"m.č. 2.04 + 2.05" 1,22*(0,3+0,27)*2		1,391		
				"m.č. 2.06" 2,54*(0,28+0,27)		1,397		
				"m.č. 2.07" 2,5*(0,28+0,27)		1,375		

				"m.č. 2.08" 2,5*(0,28+0,27)		1,375		
				"m.č. 2.09" 2,5*(0,28+0,27)		1,375		
				Součet		10,513		
11.5	K	011	612232054R	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 180 mm	m	17,480	124,00	2 167,52
				"m.č. 1.05" 2,5		2,500		
				"m.č. 1.07" 2,5		2,500		
				"m.č. 2.04 + 2.05" 1,22*2		2,440		
				"m.č. 2.06" 2,54		2,540		
				"m.č. 2.07" 2,5		2,500		
				"m.č. 2.08" 2,5		2,500		
				"m.č. 2.09" 2,5		2,500		
				Součet		17,480		
11.6	M	MAT	283759830	deska z pěnového polystyrenu 1000 x 500 x 1000 mm	m3	1,082	2 560,00	2 769,92
				"m.č. 1.05" 2,5*0,45*0,17		0,191		
				"m.č. 1.07" 2,5*0,45*0,17		0,191		
				"m.č. 2.04 + 2.05" 1,22*0,3*0,17*2		0,124		
				"m.č. 2.06" 2,54*0,28*0,17		0,121		
				"m.č. 2.07" 2,5*0,28*0,17		0,119		
				"m.č. 2.08" 2,5*0,28*0,17		0,119		
				"m.č. 2.09" 2,5*0,28*0,17		0,119		
				Součet		0,984		
11.7	K	014	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,990	507,00	501,93
				"m.č. 1.13" 1,1*0,15*2+1,2*0,15		0,510		
				"m.č. 2.20" 1,1*0,15*2+1*0,15		0,480		
				Součet		0,990		
11.8	K	014	6123259	Vyrovnání ostění lepidlem	m2	4,980	324,00	1 613,52
				"m.č. 1.05" 2,05*0,15*2		0,615		
				"m.č. 1.07" 2,05*0,15*2		0,615		
				"m.č. 1.13" 1,1*0,15*2		0,33		
				"m.č. 2.04 + 2.05" 1,9*0,15*2*2		1,14		
				"m.č. 2.06" 1,9*0,15*2		0,57		
				"m.č. 2.07" 1,9*0,15*2		0,57		
				"m.č. 2.08" 1,9*0,15*2		0,57		
				"m.č. 2.09" 1,9*0,15*2		0,57		
				Součet		4,980		
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
78	K	003	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	76,470	50,00	3 823,50
				2,5+2,5+1,13+1,2+1,8+1,7+1,46		12,290		
				1,22+1,22+2,54+2,5*3+0,6+1,8+1,7+11,9*4		64,180		
				Součet		76,470		
11.9	K	013	973031844	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání	m	33,200	320,00	10 624,00
				"m.č. 1.05" 2,05*2		4,100		
				"m.č. 1.07" 2,05*2		4,100		
				"m.č. 1.13" 1,1*2		2,200		
				"m.č. 2.04 + 2.05" 1,9*2*2		7,600		
				"m.č. 2.06" 1,9*2		3,800		
				"m.č. 2.07" 1,9*2		3,800		
				"m.č. 2.08" 1,9*2		3,800		
				"m.č. 2.09" 1,9*2		3,800		
				Součet		33,200		
	D	998		Přesun hmot				
112	K	011	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,624	500,00	2 812,13
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				
	D	766		Konstrukce truhlářské				
11.10	K	766	766671R11	Dolepení parotěsné zábrany oken ke zdivu	m	108,760	61,50	6 688,74
				"m.č. 1.03" 0		0,000		
				"m.č. 1.04" 0		0,000		
				"m.č. 1.05" (2,5+2,05)*2		9,100		
				"m.č. 1.07" (2,5+2,05)*2		9,100		
				"m.č. 1.10" (1,13+0,6)*2		3,460		
				"m.č. 1.13" (1,2+1,1)*2		4,600		
				"m.č. 1.14" (1,8+1,8)*2		7,200		
				"m.č. 1.15" (1,7+1,45+1,46+1,45)*2		12,120		
				"m.č. 2.04 + 2.05" (1,22+1,9)*2		6,240		
				"m.č. 2.06" (2,54+1,9)*2		8,880		
				"m.č. 2.07" (2,5+1,9)*2		8,800		
				"m.č. 2.08" (2,5+1,9)*2		8,800		
				"m.č. 2.09" (2,5+1,9)*2		8,800		
				"m.č. 2.14" (1,13+0,6)*2		3,460		
				"m.č. 2.15" (1,8+1,8+1,7+1,8)*2		14,200		
				"m.č. 2.20" (1,0+1)*2		4,000		
				Součet		108,760		
11.11	K	766	766671R19	Začištění PU pěny u oken pro dolepení parotěsu	m	49,040	51,90	2 545,18
				"m.č. 1.10" (1,13+0,6)*2		3,460		
				"m.č. 1.13" (1,2+1,1)*2		4,600		

		"m.č. 1.14" (1,8+1,8)*2		7,200		
		"m.č. 1.15" (1,7+1,45+1,46+1,45)*2		12,120		
		"m.č. 2.14" (1,13+0,6)*2		3,460		
		"m.č. 2.15" (1,8+1,8+1,7+1,8)*2		14,200		
		"m.č. 2.20" (1,0+1)*2		4,000		
		Součet		49,040		
267	K	766 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	92,339	101,57
	D	997	Přesun sutě		1,10	
417		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,398	103,58
418		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,398	49,80
419		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,398	71,71
420		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,570	45,42
421		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,398	103,58
422		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,797	87,65
423		979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,398	77,69
424		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,398	2,39
425		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,398	143,42
Mezisoučet						54 383,48

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	
Ztížené výrobní podmínky	2,9	1 577
Mimostaveništní doprava	1,9	1 033
Zařízení staveniště	1,0	544
CELKEM VRN		3 154

Celkem bez DPH

57 537,72

ZL 12 doplnění vybavení kabiny podle vyhlášky 398/2009 Sb pro imobilní osoby

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p. 95, Úvaly
Objekt: IP201301 Změna užívání dokončené stavby
Část:

Objednatel: Městský úřad Úvaly
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s.
Datum: 3.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						
414.1	330 00-01	D+M výtahu - doplněné invalidní sedátko	kpl	1,00	9 960,00			9 960,00
414.1	330 00-02	D+M výtahu - doplněné indukční smyčku	kpl	1,00	4 200,00			4 200,00
415	P 033	Stavební přípomoci	%	5,00	141,80			708,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						14 868,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	
Ztížené výrobní podmínky	2,9	431
Mimostaveništní doprava	1,9	282
Zařízení staveniště	1,0	149
CELKEM VRN		862

Celkem bez DPH

15 730,34

domistav CZ, a.s.

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107