

①
Info from -
72 P-72/2019

Městský úřad Úvaly
Stavební úřad
Pražská 276
250 82 Úvaly
pracoviště Riegerova 897

V Praze dne 02. 07. 2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY		
Zpracoval:	Č.j. (poř.):	
TAJ/SC	6844/19	
Došlo dne	3. 07. 2019	hod.
Počet listů:		
Počet příloh:	svazků:	listů:

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel:

Jaromír Henyš
doručovací adresa: Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1

Žadatel tímto žádá, aby mu bylo doručováno prostřednictvím datové schránky
č. 33 ahjmh

I.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících dokladů:

- Stavební povolení ze 22. 10. 2003, č.j. K/5011/2003/SU/Šam
- Kolaudační rozhodnutí ze dne 14. 07. 2004, č.j. K/2389/2004/SU/Šam
- Veškerou stavebně- technickou dokumentaci, která tvořila poklad k těmto rozhodnutím

Jaromír Henyš



MEUVP003PEEI



Město Úvaly
Městský úřad Úvaly
Tajemník



Vážený pan
Jaromír Henyš
Václavské náměstí 802/56
110 00 Praha 1

DS 33 ahjmh

Váš dopis zn./ze dne: 6844/2019 03.07.2019
Naše značka: MEUV S-712/2019 Č.j.:7073/2019
Vyřizuje/linka: Tesařová /125
E-mail: tajemnik@mestouvaly.cz
Tel.: 281 091 525
Úvaly 11.07.2019

Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Úvaly obdržel podání ze dne 02.07.2019, doručeným povinnému subjektu dne 03.07.2019, kde požádal Jaromír Henyš o poskytnutí stavebního povolení ze dne 22.10.2003, č.j. K/5011/2003/SU/Šam, kolaudační rozhodnutí ze dne 14.07.2004, č.j. K/2389/2004/SU/Šam, veškerou stavebně – technickou dokumentaci, která tvořila podklad k těmto rozhodnutím.

Vzhledem k tomu, že v žádosti není uvedeno datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště vyzýváme Vás k doplnění žádosti podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů uvedením výše uvedených údajů.

Pokud žádost nedoplníte do 30 dní ode dne doručení této výzvy, bude vaše žádost odložena. V případě, že žádost doplníte, bude vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy město Úvaly obdrží doplnění žádosti.

tisk úředního razítka

Jitka Hamouzová
pověřená zastupováním
v nepřítomnosti tajemnice

3



J A R O M Í R H E N Y Š

Advokátní kancelář/Law Offices

P-412/2019

Městský úřad Úvaly
Stavební úřad
Pražská 276
250 82 Úvaly
pracoviště Riegerova 897

k č.j. 7073/2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY	
Zpracováno: TAJ	Č.j. (poř.): 2106/19
Došlo dne: 12. 07. 2019	hod.
Počet listů:	
Počet příloh:	svazků: listů:

V Praze dne 12. 07. 2019

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – doplnění

Žadatel:

J. H.
trvale bytem: [redacted]
doručovací adresa: [redacted]

Žadatel tímto žádá, aby mu bylo doručováno prostřednictvím datové schránky
č. 33 ahjmh

I.

V souladu s Vaší výzvou ze dne 11. 07. 2019 k doplnění žádosti o informace ze dne 02. 07. 2019 jsou Vámi požadované údaje doplněny shora.

Jinak k Vaší žádosti uvádím, že veškeré shora uvedené údaje má Váš úřad k dispozici z důvodu vedení správního řízení před Vaším úřadem, jehož jsem účastníkem, a které je i příčinou mé žádosti o poskytnutí předmětných informací postupem podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Vzhledem k uvedení způsobu doručení prostřednictvím datové schránky, u které je záměna osob vyloučena, a která je stejná jako ve zmíněném správním řízení, je třeba považovat Váš požadavek na doplnění žádosti za čistě formalistický.

S pozdravem

Jaromír Henyš



Město Úvaly
Městský úřad Úvaly
Tajemník



MEUVP003PESK



Vážený pan
Jaromír Henyš
Václavské náměstí 802/56
110 00 Praha 1

DS 33 ahjmh

Váš dopis zn./ze dne: 6844/2019 STA 03.07.2019
Naše značka: MEUV S-712/2019 Č.j.: 7684/2019
Vyřizuje/linka: Tesařová /125
E-mail: tajemnik@mestouvaly.cz
Tel.: 281 091 525
Úvaly 01.08.2019

**Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Městský úřad Úvaly obdržel podání ze dne 02.07.2019, doručeným povinnému subjektu dne 03.07.2019, kde požádal Jaromír Henyš o poskytnutí stavebního povolení ze dne 22.10.2003, č.j. K/5011/2003/SU/Šam, kolaudační rozhodnutí ze dne 14.07.2004, č.j. K/2389/2004/SU/Šam, veškerou stavebně – technickou dokumentaci, která tvořila podklad k těmto rozhodnutím Vám po Vašem doplnění žádosti ze dne 12.07.2019 v příloze zasíláme požadované dokumenty.

K Vaší připomínce, že naše žádost o doplnění data narození a trvalého bydliště je čistě formalistická, neboť tyto údaje má náš úřad k dispozici ve správním spise si dovolíme pouze odkázat na ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, podle kterého „ Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.“ Jako profesionála Vás, samozřejmě, nemusíme poučovat o tom, že stanoví-li právní předpis určité závazné náležitosti podání, pak je nelze nahrazovat doplňováním podání z moci úřední vlastními silami povinné osoby.


Jana Tesařová
Vedoucí úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY

Arnošta z Pardubic 95

250 82 ÚVALY ①



Město Úvaly

Městský úřad Úvaly

Tajemník



Vážený pan
Jaromír Henyš
Václavské náměstí 802/56
110 00 Praha 1

DS 33 ahjmh

Váš dopis zn./ze dne: 6844/2019 STA 03.07.2019
Naše značka: MEUV S-712/2019 Č.j.: 7684/2019
Vyřizuje/linka: Tesařová /125
E-mail: tajemnik@mestouvaly.cz
Tel.: 281 091 525
Úvaly 01.08.2019

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Úvaly obdržel podání ze dne 02.07.2019, doručeným povinnému subjektu dne 03.07.2019, kde požádal Jaromír Henyš o poskytnutí stavebního povolení ze dne 22.10.2003, č.j. K/5011/2003/SU/Šam, kolaudační rozhodnutí ze dne 14.07.2004, č.j. K/2389/2004/SU/Šam, veškerou stavebně – technickou dokumentaci, která tvořila podklad k těmto rozhodnutím Vám po Vašem doplnění žádosti ze dne 12.07.2019 v příloze zasíláme požadované dokumenty.

K Vaší připomínce, že naše žádost o doplnění data narození a trvalého bydliště je čistě formalistická, neboť tyto údaje má náš úřad k dispozici ve správním spise si dovolíme pouze odkázat na ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, podle kterého „ Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.“ Jako profesionála Vás, samozřejmě, nemusíme poučovat o tom, že stanoví-li právní předpis určité závazné náležitosti podání, pak je nelze nahrazovat doplňováním podání z moci úřední vlastními silami povinné osoby.

Jana Tesařová
Vedoucí úřadu



Městský úřad Úvaly

Stavební úřad

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Telefon: 02/81 98 14 01, 02/81 98 19 12

Fax: 02/81 98 16 96

E-mail: suvaly@volny.cz

Bankovní spojení:

KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn

č. účtu: 19-1524-201/0100

GE Capital Bank, a.s. Český Brod

č. účtu: 10006-5000128-584/0600

IČ: 240 931

č.j. K/2389/2004/SU/Šam

Vyřizuje: Ing. Šamanová

Úvaly dne 14. 7. 2004

Pan/P

250 90 Jirny

r.č.

rozhodnutí bylo právní mocí

dnem 3. 8. 2004

Městský úřad Úvaly

dnem 4. 8. 2004



KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Po přezkoumání Vašeho návrhu ze dne 19.4.2004 a na základě výsledku ústního jednání, spojeného s místním šetřením, konaného dne 8.6.2004, Stavební úřad Úvaly podle § 82 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb., a ve znění dalších platných předpisů, dále jen stavební zákon,

povoluje užívání

- stavby venkovního bazénu na pozemku parc. č. [redacted], k.ú. [redacted]
- stavby tenisového kurtu vč. opěrné zdi na pozemku parc. č. [redacted] k.ú. [redacted]

Stavba obsahuje:

- stavbu venkovního bazénu obdélníkového půdorysu o max. půdorysných rozměrech 9,0 m x 4,0 m a hloubce 1,2 m. Bazén je typový plastový od firmy JEAN DESJOYAUX, okolí bazénu je zpevněno dlažbou,
- stavbu tenisového kurtu vč. opěrné zdi, jedná se o zpevněnou plochu o rozměrech 36,0 m x 18,0 m; povrch tenisového kurtu tvoří umělá tráva; kolem tenisového kurtu je provedeno oplocení o výšce 3,0 m.

Napojení na sítě:

Rozvody el. energie jsou napojeny na stávající rozvody v rodinném domě čp. [redacted]

Bazén není napojen na hlavní vodovodní a kanalizační řady. Bazén bude vypouštěn na zavlažení zahrady parc. č. [redacted] k.ú. [redacted]

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Upozornění:

- Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Vedoucí Stavebního úřadu Úvaly:

Ing. Helena Bulíčková



Dále obdrží:

✓ Obec Jirny

✓ Jiří Jakeš – inženýrská kancelář, [redacted]

(zplnomocněný zástupce stavebníka)

Městský úřad Úvaly - stavební úřad

PROTOKOL

Sepsaný dne 8.6.2004 v Průmysl o průběhu ústního jednání spojeného s místním šetřením ve věci kolaudace stavby podle zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších novel.

Přítomni: stavebník – [redacted]

- stavební úřad Úvaly – Ing. Jaroslav Šimánek
- OHS Praha – východ –
- OkÚ Praha-východ, HZS –
- IBP pro Stč. kraj –
- další orgány –
- odborný dozor, resp. zhotovitel stavby – Jim' Jakes


Předmětem

dnešního jednání je kolaudace stavby rehabilitace bazén, koupaliště na pozemku parc. č. 244/15 v obci Průmysl kat. území Průmysl, která byla povolena rozhodnutím stavebního úřadu Úvaly dne 22.10.2003 pod č. j. K15011/2003/Průmysl.

Územní řízení – sta. stavebního úřadu se stavebním úřadem.

K ústnímu jednání stavebník předložil:

- ☒ - výchozí revizi el. instalace, přihlášku k odběru el. energie, potvrzenou přísl. RZ
- ☒ - revizní zprávu komína
- revizní zprávu hromosvodu
- protokol o provedené topné a tlakové zkoušce ÚT
- prohlášení odborného dozoru o provedení zkoušky nepropustnosti jímky na vyvážení
- revizní zpráva plyn. Zařízení vč. tlakové zkoušky plynovodu
- prohlášení odborného dozoru o provedení tlakové zkoušky vnitřních rozvodů vody a zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace
- prohlášení odborného dozoru o provedení stavby
- prohlášení o OTP plynového zařízení
- ☒ - předávací protokol stavby TK + bazén + výtah + ohřev vody
- protokol o proměření koncentrace radonu v ovzduší nových pobytových místností stavby
- doklad o zaplacení odvodu za vynětí ze ZPF (odvod..... skut.)
- vyjádření MĚM Čelákovice ke kolaudaci
- stanovisko obce
- geometrický plán
- výtvarný protokol



Městský úřad Úvaly

Stavební úřad

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Telefon: 02/81 98 14 01, 02/81 98 19 12

Fax: 02/81 98 16 96

E-mail: suuvaly@volny.cz

Bankovní spojení:

KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn

č. účtu: 19-1524-201/0100

GE Capital Bank, a.s. Český Brod

č. účtu: 10006-5000128-584/0600

IČ: 240 931

č.j. K/2389/2004/SU/Šam

Úvaly dne 24. 5. 2004

Vyřizuje: Ing. Šamanová

Pan  Š 





Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Dne 19.4.2004 podal pan Patrik Štefan, bytem Jirny, ul. Máchova 387, zastoupený na základě předložené písemné plné moci panem Jiřím Jakešem – inženýrská kancelář, se sídlem Praha 9, ul. Vaňkova 735/16, u zdejšího stavebního úřadu návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu **venkovního bazénu a stavbu tenisového kurtu vč. opěrné zdi**,

na pozemku parc. č. **877/57, 877/58 a 877/59**, k.ú.  ul. 

Dnem podání návrhu bylo zahájeno kolaudační řízení.

Na výše uvedenou stavbu vydal Stavební úřad Úvaly stavební povolení dne 22.10.2003 pod č.j. K/5011/2003/SU/Šam.

Stavební úřad Úvaly v souladu s ustanovením § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb., a ve znění dalších platných předpisů, dále jen stavební zákon, oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení kolaudačního řízení a nařizuje k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na

dne 8. června 2004 (úterý) ve 14,00 h

se schůzkou na místě samém.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání na Stavebním úřadě Úvaly (návštěvní dny pondělí 8 - 12, 13 - 18 a středa 8 - 12, 13 - 17) a při ústním jednání.

K ústnímu jednání předloží stavebník, resp. zplnomocněný zástupce zejména:

- originál + 1x kopie dokladů předepsaných ve výše uvedeném stavebním povolení
- dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení
- výkresy skutečného provedení stavby pokud se toto liší od projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení
- další doklady, potřebné k posouzení návrhu.

Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou své námitky a stanoviska uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vedoucí Stavebního úřadu Úvaly:

Ing. Helena Bulíčková




Dále obdrží:

✓ Obec Jirny

✓ Jiří Jakeš – inženýrská kancelář, Vaňkova 735/16, 198 00 Praha 9

(zplnomocněný zástupce stavebníka)

Stavební úřad
Městského úřadu Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly
tel. 281 981 401



NÁVRH NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Jméno žadatele tel.

Adresa P

Jméno žadatele tel.

Adresa

Jméno žadatele tel.

Adresa

Navrhujeme, aby bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro stavbu:

VENKOVNÍHO BAZÉNU, TENISOVÉHO KURTY VĚ. OPĚRNÉ ZDI

(popis stavby dle stavebního povolení)

na pozemku parc. č. 844/57, 844/58 a 844/59 k.ú. JIRNÝ

objekt čp. (č.ev.) obec JIRNÝ

Stavební povolení na výše uvedenou stavbu (příp. povolení změny stavby nebo povolení prodloužení termínu dokončení stavby) vydal Stavební úřad Úvaly

dne 22.10.2003 pod č.j. K/5011/2003/54/Šam stavba bazén, tenis. kort, opěr. zed

dne pod č.j. stavba

dne pod č.j. stavba

dne pod č.j. stavba

V PRAZE dne 19. 9. 2004

NA ZÁKLADĚ PLNĚ MOCI

.....
podpis žadatelů

JIŘÍ JAKEŠ

Vaňkova 735/16, 198 00 Praha 14
Tel./fax: (02) 81 86 29 05
INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
ICO: 43703810

Okres: 3209 Praha-východ

Obec: 538272 Jirny

Kat.území: 660922 Jirny

List vlastnictví: 1200

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
----------------------------	---------------	-------

Vlastnické právo

Š. P. ,

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra [m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
877/57	1978	orná půda		zemědělský půdní fond
877/87	205	zastavěná plocha a nádvoří		

Budovy

Typ budovy

Část obce, č. budovy

Způsob využití

Způsob ochrany

Na parcele

Jirny, č.p. 387

rod.dům

877/87

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

D Jiné zápisy - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

● Kupní smlouva V1f 3032/2000

POLVZ:174/2000

Z-5300174/2000-209

Pro: Š. P. ,

RČ/IČO:

● Kolaudační rozhodnutí MěÚ Úvaly, stavební úřad č.j. K-6398/2003 SU/Šam ze dne 26.11.2003. Právní moc ke dni 18.12.2003.

Z-4366/2004-209

Pro: Š. P. ,

RČ/IČO:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela	BPEJ	Výměra [m2]
877/57	23114	1978

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

KÚ pro Středočeský kraj, KP Praha-východ

Vyhотовeno: 15.04.2004 11:11:07

Vyhotoval: Martin Knap

Řízení PÚ: 69.....

Podpis, razítko:



Zápis

o předání a převzetí díla.

1.Předávající:

PROS – RS spol. s r.o.
Zengrova 2
615 00 Brno

Zastoupený: **Ing. Petrem PACASEM**

2.Přejímající:

K. Š.

Zastoupený: K. Š.

3.Předávané dílo:

Předmětem díla dle smlouvy je „výstavba tenisového kurtu s povrchem Terragreen PP 15“ v rozsahu a členění specifikovaném v položkovém rozpočtu, dle smlouvy o dílo č.2003-05-06 a dodatku č.1 k této smlouvě.

4.Projekt stavby:

není

5.Stavební dozor:

-

6.Smluvní vztah:

Smlouva o dílo č. 2003-05-07

7.Termíny plnění:

Zahájení provádění díla:	22.září 2003
Předání a převzetí díla:	17. října 2003

8.Financování díla:

Dohodnutá cena díla dle SOD a jejích dodatků bude finančně vyrovnána dle SOD a jejích dodatků tj. v celkové výši **1.201.668,50,- Kč** včetně DPH.

9.Zjevné vady a nedodělky při předání díla:

.....

.....

.....

.....

10. Záruční lhůta:

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo (mimo vybavení sportovišť), bude mít vlastnosti umožňující jeho řádné užívání po dobu **60 měsíců** od dnešního dne.
2. Na sportovní vybavení se poskytuje záruka v délce **12 měsíců**.

11. Prohlášení:

- a) Níže podepsaní zástupci stran předávajících a přebírajících prohlašují, že jsou zmocněni k předání a převzetí díla.
- b) **předávající** – společnost PROS-RS spol. s r.o., provedla celé dílo dle SOD a jejích dodatku č.1 v celém rozsahu a v souladu s příslušnými normami ČSN.
- c) **přebírající** – **Karel Št.** **2** prohlašuje, že dnešním dnem stavbu díla popsané v bodě 3) tohoto zápisu **přebírají**.

12. Předané doklady:

- a) prohlášení o shodě na sportovní povrch
- b) prohlášení Státního zdravotního ústavu o nezávadnosti sportovních povrchů z umělé trávy
- c) návod k používání a údržbě umělých travníků

13. Podpisy:

V Jirnech dne :

.....
za PROS-RS spol. s r.o.

.....
za objednatele

Prohlášení o shodě č. 9

My, Pragosport a.s. se sídlem Na Ořechovce 579/6, 162 00 Praha 6 IČO: 18628010

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek

Terragreen PP 15

Určený k použití jako textilní podlahová krytina pro venkovní sportovní povrchy.

Materiálové složení ve vlasu: 100 % polypropylen

Plošná hmotnost: 2.145 g/m²

Tloušťka: 22 mm

Výrobce: POLYTAN SPORTBELAGSYSTEME GmbH, GEWERBERING 3, 86666 BURGHEIM, Německo

Splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 178/1997 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., a je ve shodě s technickou specifikací:

- Stavebním technickým osvědčením č. S – 00/21, vydaným AO 219 TZÚ, Václavská 6 658 41 Brno, dne 7.6.2000
IČO : 0001 3251

K posouzení shody dle § 8 nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., byly použity následující doklady:

- Protokoly o zkouškách dodané výrobcem a vydané Forschungs – und Materialprüfungsanstalt, Baden-Württemberg, Otto-Graf-Institutem
- Vyjádření Státního zdravotního ústavu

Výrobky jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné. Byla přijata opatření zajišťující, že všechny výrobky uváděné na trh jsou shodné s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky pro stavby.

V Praze dne 15.5.2003

.....
Datum a místo
vydání prohlášení o shodě



.....
Jméno a funkce odpovědné osoby
a její podpis

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

100 42 PRAHA 10 - VINOHRADY, ŠROBÁROVA 48

Telefon: 6708 11 11

Fax: 6731 11 88



Pragosport a.s.

Ivan Kašpar

Sádkova 1

101 00 Praha 10

Vaše zpráva značky — ze dne
dopis ze dne 11.11.1997

Naše značka
CZŽP12-3369/97
EX.: 370599, č.j. 1690/97

PRAHA dne

03.12.97

Věc

Odborná expertiza umělých travníků **POLYTAN**, které jsou používány jako podlahové krytiny venkovních sportovních hřišť, sportovních hal a pod.

Vážený pane,

obdrželi jsme Vaši objednávku na posouzení zdravotní nezávadnosti umělých travníků **POLYTAN**, které jsou používány jako podlahové krytiny venkovních sportovních hřišť, sportovních hal, krytých hal a pod. Tyto travníky jsou vyráběny z polypropylenu, polyamidu jejich kopolymerů. Jednotlivé typy ve skupinách se liší pouze délkou, šířkou a hustotou vláken. Jde o tyto typy:

- MEGATURF PPM
- MEGATURF PAM
- MEGATURF CPF
- TERRAGREEN CP
- TERRAGREEN PP
- TERRAGREEN MONOSLIDE
- TERRAGREEN MONOTEX

Pro posouzení jste nám poskytli tyto podklady:

1. Technické listy
2. Bezpečnostní listy
3. Vzorky

Metodika:

Vzorky byly analyzovány na přítomnost těkavých organických látek touto metodikou: na vzorek byla přitisknuta nerezová miska a do prostoru mezi miskou a vzorkem byl vháněn přečištěný vzduch. Tak byly modelovány podmínky výměny vzduchu, které lze očekávat v interiérech obytných staveb (1 m³ vzduchu na 1 m²

Vyřizuje
Telefon

Ing. Petr Gajdoš
02 67 08 25 97

plochy materiálu). Odběry byly provedeny na čerstvě aktivované sorpční trubičky (komerční SKC ty SKC, USA) a analyzovány na plynovém chromatografu s hmotnostní detekcí.

Výsledky:

U vzorků byly nalezeny emise organických látek:

výrobek	sloučenina	koncentrace
		[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
MEGATURF PPM	toluen	7
	xyleny celkem	12
	VOC celkem	19
MEGATURF PAM	toluen	5
	xyleny celkem	8
	VOC celkem	13
MEGATURF CPF	nenalezeno	
TERRAGREEN CP	nenalezeno	
TERRAGREEN PP	toluen	3
	xyleny celkem	9
	VOC celkem	12
TERRAGREEN MONOSLIDE	nenalezeno	
TERRAGREEN MONOTEX	nenalezeno	

Závěr:

Z Vašich podkladů a výsledků analýz, vyplývá, že umělé trávničky POLYTAN MEGATURF PPM, MEGATURF PAM, MEGATURF CPF, TERRAGREEN CP, TERRAGREEN PP, TERRAGREEN MONOSLIDE a TERRAGREEN MONOTEX nepředstavují zdravotní riziko a nemáme proto námitek proti jejich použití v krytých halách, sportovištích apod.

Tento posudek platí pro vzorky námi posuzované a lze jej použít pro ty výrobky, u nichž nedošlo ke změnám jakosti surovin nebo k odchylce ve výrobním postupu. Odzkoušené vzorky nebudou uschovány.

Tento posudek je konečný a podle zákona č. 110/1997 a novely § 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (viz § 21 zákona č. 110/1997 Sb.) nepodléhá již dalšímu schvalování Hlavního hygienika ČR.

S pozdravem

Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc.
vedoucí Centra zdraví a životních podmínek

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Centrum zdraví
a životních podmínek
Šrobárova 48
100 42 Praha 10

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 16990

Den zápisu: 9. listopadu 1994

Obchodní firma: PROS-RS spol. s r.o.

Sídlo: Brno, Zengrova 2, PSČ 615 00

Identifikační číslo: 60 72 59 91

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- podlahářství
- zprostředkovatelská činnost
- obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- truhlářství
- malířské a natěračské práce
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Statutární orgán:..

jednatel: R. [redacted] r.č. [redacted]

den vzniku funkce: 9. listopadu 1994

jednatel: S. [redacted] r.č. [redacted]

den vzniku funkce: 9. listopadu 1994

Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel.

Společníci:

S. [redacted]

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100 000,- Kč

Obchodní podíl: 100%


Základní kapitál: 100 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Brně

Datum: 29. dubna 2003

Číslo výpisu: 26128/2003



Podpis: Radoslava Linhartová

Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

č.ev.: 370200-2113254-00
č.j. : 11351/98/22

Živnostenský list

vydaný
právnícké osobě

Živnostenským úřadem města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

podle ustanovení § 47 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
na základě ohlášení ze dne 4.11.1998.

Obchodní jméno : PROS-RS spol. s r.o.

IČO : 607 25 991

Sídlo : Zengrova 2693/2, 615 00 Brno

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Vznik oprávnění provozovat živnost: 4.11.1998.

V Brně dne 4.11.1998



Ing. Bohumil P e x í d r
vedoucí Živnostenského úřadu
města Brna

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **3305**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Milan Kolář

Jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

Pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1100294

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je
uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni

2. 3. 1994



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

předávací protokol

předávající:

tel.: 312242634

Hak s.r.o.

fax.: 312262202

Doberská 285

272 04

bazeny.hak@worldmail.cz



oficiální
partner



přebírající:

[Signature]

Stručný popis bazény:

tvář bazény: *DAŽEVNÁ*
FJ: *15*
motor: *15*
liner: *15*
el. ohřev: *15*
výměník: *15*
tepelné čerpadlo: *15*
odvlhčovač: *15*
elektrolýza: *15*

rozměr: *6x4 x 1,2*
výrobní č.: *12.2604*
výrobní č.: *25.100.03*
výrobní č.: *15*
výrobní č.: *15*
výrobní č.: *15*
výrobní č.: *15*
výrobní č.: *15*
výrobní č.: *15*

- Zhotovitel provedl v odpovídající jakosti a kvalitě dodávku a montáž bazény DESJOYAUX a standardní připojení na stávající zdroj el. energie dle typu FJ a normy ČSN.
- Zhotovitel řádně seznámil objednatele se způsobem ovládání FJ, chemickou údržbou vody a provozem bazény včetně všech funkcí.
- Zhotovitel upozorňuje objednatele, že v případě zásahu nepověřené osoby do technologie bazénového soupravy, končí jiná garantovaná záruka.
- Jedno vyhotovení předávacího protokolu obdržel zhotovitel a druhé vyhotovení obdržel objednatel s tímto návodem: - důležité bezpečnostní upozornění, základní návod na údržbu vody, chemická údržba vody - příčiny a řešení, základní návod na používání filtr, jednotky
- Zhotovitel dodá objednateli do 1-2 měsíců potvrzený záruční list výrobcem a protokol o elektro revizi.
- Zástupce zhotovitele odevzdává dnem skončení převjímacího řízení zde uvedené dílo zástupci objednateli, který dílo, podle ustanovení obchodního zkoníku v platném znění převjímací.

HAK s.r.o.

tel.: 312242634

Předáno v *11.11.2002* dne: *11.11.2002*

Předávající: *[Signature]*

Převjímací: *[Signature]*

HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
128 01 Praha 2, Palackého nám. 4

V Praze dne 19. 7. 1995

Č.j. 34484

Zn.: HEM-3245-18.7.95

BAZÉNY DESJOYAUX

Neklanova 16

128 00 Praha 2

ROZHODNUTÍ

Podáním ze dne 17. 7. 1995 jste podle § 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, požádal o závazný posudek hlavního hygienika ČR k návrhu dovozu bazénů francouzské firmy Jea Desjoyaux a chemických přípravků na úpravu bazénových vod.

Podle § 71 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1966. Sb., o péči o zdraví lidu, vydávám tento

z á v a z n ý p o s u d e k :

S návrhem

1. dovozu bazénů s filtrační jednotkou francouzské firmy JEAN DESJOYAUX, u kterých j jako vnitřní výstelka použita bazénová PVC folie-liner od francouzského výrobce firm ALKOR;
2. chemických prostředků na úpravu bazénových vod (výrobce SETRIC INTERNATIONAL Francie: a) chlorový granulát - rychle rozpustný;
b) chlorové tablety - rychle rozpustné;
c) chlorové tablety - pomalu rozpustné;
d) Algicid - řasová prevence;
e) úprava pH plus;
f) úprava pH minus

s o u h l a s í m .

za podmínky, že obaly přípravků budou označeny pevně nalepenými etiketami s českým textem dle předložených návrhů. Etiketa přípravku „Úprava pH minus“ musí splňovat požadavky § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 192/1988 Sb., pro označování žiravin, tj. bud obsahovat zejména výstražný symbol žiraviny (ruka s poleptanými prsty - symbol 05 00 DI ČSN 01 8012) a výstražný nápis „POZOR! ŽÍRAVINA!“ Všechny písemné materiál poskytované odběratelům musí splňovat požadavek věty druhé odst. 1 § 11 nařízení vlády.

Odůvodnění: Výše uvedený návrh byl v předchozím řízení řádně projednán a posouzen Přípravek Úprava pH minus má vlastnosti žiravin ve smyslu § 1 nařízení vlády a musí být prot označen způsobem stanoveným nařízením vlády. Vzhledem k tomu, že podle předložených podkladů nebyly zjištěny skutečnosti odporující požadavkům stanoveným v obecně závazných předpisech, bylo rozhodnuto jak výše uvedeno. Povinnost firmy bazény DESJOYAUX oznámit Toxikologickému informačnímu středisku, Vyšehradská 49, 128 21 Praha 2 (tel.

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

vykonaná dne: 20. 05. 2004
rev. technik: Ladislav Hajn
040/4.00/80-I-E2-A
Rynholec 189

podle normy ČSN 33 2000-6-61
33 2000-7-702

závod: H&K s. r. o., Kladno

malý bazén

Revizní technik

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastní:	generátorů (dynam) o celkovém výkonu	kVA
b) cizí:	transformátorů o celkovém výkonu	kVA
c) jiná zařízení	síť RZ, podružný rozváděč	kVA
transformátory	ks kVA kondenzátory	ks kVA
usměrňovače	ks kVA kompenzátory	ks kVA

Soustava : 3N+PE, 50 Hz; 230 / 400 V

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: samočinným odpojením od zdroje, v síti TN-S, proudovým chráničem

Soustava : 2, 50 Hz; 12 V

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: SELV

Instalováno (připojeno):

1	motorů, svářeček apod. celkem	0,37	kW
-	tepelných spotřebičů (i přenosných) celkem	0,00	kW
1	zářivkových, žárovkových, výbojkových svítidel celkem	0,20	kW
2	jiných spotřebičů nebo zařízení celkem	2,00	kW

Celkem připojeno (instalováno) 2,57 kW

Stav zařízení se od poslední revize ze dne: nově instalované zařízení

Při revizi odpojeno vadné zařízení:

Použité měřicí přístroje:

UNILAP 100

v. č. 185606111

Celkový posudek: Zařízení může být trvale používáno.

Tato zpráva má 2 strany

Počet příloh: -

Počet vyhotovených zpráv: 3

Rozdělovník

2x provozovatel, 1 x RT

podpis provozovatele



Předmětem revize a revizní zprávy je elektrické zařízení malého plaveckého bazénu. Přívod pro řídicí skříňku bazénu je provedený z domovního rozváděče, za proudovým chráničem Merlengerin 25/4/0,03, kabelovým vývodem CYKY 3C x 2,5 mm² z jističe Merlengerin B16/1. Řídicí skříňka JD bazénu je plastová, umístěná v technické místnosti domu. Ve skřínce je proudový chránič zařízení bazénu, pojistkové odpínače, časový spínač. Odvody do motoru čerpadla filtrační jednotky a transformátoru osvětlení bazénu jsou provedeny z pojistkových odpínačů kabelem CYKY 7C x 1,5 mm² přes skříň filtrace. Ve skříni filtrace jsou příslušné obvody rozděleny do samostatných kabelů ke spotřebičům. Provoz filtrace je řízen buď programově časovým spínačem nebo manuálně sepnutím přepínače. Osvětlení bazénu je ovládané vypínačem.

Technické zařízení bazénu je umístěné v monobloku schůdků a je provedené jako sestava dílů dodaných výrobcem v odpovídajícím provedení. Montáž je provedena dle dokumentace výrobce. Voda v bazénu je ohřívána pomocí tepelného čerpadla připojeného kabelovým vývodem CYKY 3C x 2,5 mm² z jističe Merlengerin B20/1 připojeného rovněž za proudovým chráničem Merlengerin 25/4/0,03.

Měření:	izolač. odpor MΩ	ochr. před dotykem Ω
domovní rozváděč		
proudový chránič Merlengerin 25/4/0,03 A	L1, L2, L3 > 99 PE, N > 99	izol.
1) jistič Merlengerin B16/1; 16 A	L1, PE, N > 99	izol.
kabel CYKY 3C x 2,5 mm ²	L, PE, N > 99	izol.
řídicí skříňka JD, plastový rozvaděč		izol.
1.1)proudový chránič FLS 25/2, 0,03 A	L, PE, N > 99	izol.
1.1.1)pojistkový odpínač VLC 10; 1P+N	L, PE, N > 99	izol.
pojistka C10 – 6 A		
kabel CYKY 7C x 1,5 mm ²	mezi > 99 PE,N > 99	izol.
skříňka filtrace	L, PE, N > 99	izol.
kabel CYSY 2 x 0,7 mm ²	L, N > 99	izol.
transformátor 230/12 V, 200 VA	L, N prim. > 99	izol.
dvoj. izolace	L 1, L 2 sek. > 99 mezi > 99	
reflektor REF 5145, 2 x 100 W	> 99	izol.
1.1.2)pojistkový odpínač VLC 10; 1P+N	L, PE, N > 99	izol.
pojistka C10 – 16 A		
kabel CYKY 7C x 1,5 mm ²	mezi > 99	izol.
(bod 1.1.1)	PE,N > 99	
skříňka filtrace		
kabel CYSY 4 x 2,5 mm ²	L, N > 99	izol.
motor čerpadla LS71P	L, PE,N > 99	0,64
0,37 kW, 220 V, 2,71 A		
chránič - I _v = 22,5 mA	R _z = 0,42 Ω	t _v = 18,4 ms
2) 1)jistič Merlengerin B20/1; 20 A	L2, PE, N > 99	izol.
kabel CYKY 3C x 2,5 mm ²	L, PE, N > 99	izol.
tepelné čerpadlo DJTVHB 1,8 kW; 8,5 A		0,67
chránič - I _v = 22,6 mA	R _z = 0,53 Ω	t _v = 16 ms

Z á v ě r : Doporučuji pravidelně (jedenkrát za měsíc) kontrolovat funkci proudových chráničů zkušebním tlačítkem. Zařízení může být trvale používáno.

vydává

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

v návaznosti na ustanovení § 13 zák. 22/1997 Sb., § 1 Nařízení vlády č. 168/1997 Sb.,
§ 2 Nařízení vlády č. 170/1997 Sb.

na výrobky

*filtrační jednotky F 15, F 15/50, F 25, F 25/50
TONIC 15, 15/50, 25, 25/50
QUIBERON 15, 15/50, 25, 25/50*

výrobce Forez piscines JEAN DESJOYAUX, S.A. FRANCE
LA GOUYONNIÈRE, 42 480 LA FOUILLOUSE, FRANCE

určené k filtrování vody v bazénech

Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedené výrobky odpovídají technické specifikaci dané harmonizovanými normami ČSN 33 2000-4-41 HD 384.4.41 S1 čl. 411 a čl. 413, ČSN 33 2000-7-702 HD 384.7.702 S1 čl. 702.4 a čl. 702.5, ČSN 33 1310 čl. 3, a splňují bezpečnostní podmínky dané normami ČSN ISO 3864 přílohy NB č. 3.01.01 nebo 3.01.02., ČSN 33 2000-7-702 čl. 702.32, ČSN 33 1500 čl. 2.1. nebo 2.7., v rozsahu podle požadavku § 2 Nařízení vlády č. 168/1997 Sb. a § 2 Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., a jsou za podmínek uvedeného použití bezpečné.

Shoda byla prokázána v návaznosti na ustanovení § 3 Nařízení vlády č. 168/1997 Sb. a § 3 Nařízení vlády č. 170/1997 Sb.

Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě :

Inspekčních certifikátů č. 3/D/96 EZ a 1/D/9/96 EZ ze dne 16.6.1996 a Inspekční zprávy č. 1680/09.04/96/15.17. ze dne 10.6.1996, vydaných Institutem technické inspekce Praha, pobočka Brno, se sídlem Milady Horákové 3, Brno, opírajících se o Zprávu o způsobilosti č. SET - 93.04. ze dne 28.4.1993, vydanou zkušebnou BUREAU VERITAS (FR), Zkušební protokol č. E 9491141 E 02 ze dne 16.12.1994, vydaný TUV Rheiland (N) a vyjádření Strojírenského zkušebního ústavu č. 0230/Pě/2415 ze dne 26.4.1996, a dále o Zkušební protokol č. 441991 z 3/1997, vydaný LCI E Cofras (FR), splňující evropské normy EN 60 335-2-41, EN 60 335-1 a EN 60 335-2-18 (1992).

V Praze, dne 01.03.1999

Ing. Rudolf Pejša
bazény **DESJOYAUX**
Neklanova 16, 128 00 Praha 2
tel. 002-24915904


Ing. Rudolf Pejša
výhradní dovozce pro ČR

I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o.
Krčská 51, 140 02 Praha 4 – Krč

Č.j. : 137/03/6.1-EZ

strana: 1/1

Kubíček - AMIS spol. s r.o.,
Pasáž IBC, 2. podlaží
Příkop 4
602 00 Brno

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

ev. č.: 1/03/EZ

Na základě výsledku provedené inspekce, který je uveden v Inspekční zprávě I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. č.j. 137/02/6.1 - EZ ze dne 23. ledna 2003 a deklarace výrobce uvedené v objednávce ze dne 2. prosince 2002 potvrzujeme shodu níže uvedeného technického zařízení:

- Název: Elektrické filtrační zařízení pro malé bazény
- Typ: F 15, F 15/50
F 25, F 25/50
TONIC F 15, F 25, F25/50/EZ
QUIBERON F 15, F 25, F 25/50
FILTRAČNÍ PANEL F 15, F 25, F25/50
ROMÁNSKÉ SCHODIŠTĚ F 15, F 25, F25/50
- Výrobce: Forez piscines JEAN DESJOYAUX, S.A. FRANCE
LA GUYONNIÈRE, 42 480 LA FOUILLOUSE,
France
- Základní technická data:
 - Napájení: 220/240 V AC, 50/60 Hz
 - Příkon motoru čerpadla: 0,3/1,1 kVA nebo 0,5/1,6 kVA
 - Výkon čerpadla: 15, 25 nebo 50 m³/hod
 - Napájení osvětlení bazénu: 12 V AC SELV
 - Příkon osvětlení bazénu: 0,2 kVA
- Dodavatel: Kubíček - AMIS spol. s r.o.,
Pasáž IBC, 2. podlaží
Příkop 4, 602 00 Brno

s požadavky Inspekčního postupu IP č. 03 I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. a s požadavky ČSN EN 60204-1.

Tento Inspekční certifikát nesmí být bez souhlasu inspekční organizace I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. a zákazníka rozmnožován jinak než v celku.

V Brně dne 23. ledna 2003




Ing. František Kozubík
jednatel I.T.I.

Magistrat města Kladna, obecní živnostenský úřad

č.j.: 02/2051/03/BE

Ev.č.: 320300-17978-03

Živnostenský list

VYDÁNÝ PRAVNICKÉ OSOBĚ

podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení změny sídla ze dne 19. 2. 2003

Obchodní firma: H a K s.r.o.


Sídlo: Dobruška 285, 272 04 Kladno, Rozdávov

Identifikační číslo: 475 42 390

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Datum vzniku živnostenského oprávnění: 17. 1. 1994

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou



Jana Hejnalová
vedoucí

obecního živnostenského úřadu

V Kladně dne 19. 2. 2003
V213.11

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 12482

vydane

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Ivo Zajíc

jmeno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0005004

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 20.9.96



Ing. Václav Mach
Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

ZHOTOVENÝCH FIRMOU SPILKA A ŘÍHA
NA ZÁKLADĚ:

OBJEDNATEL:

K. Š. [redacted]

ZHOTOVENÉ DÍLO: Venkovní terénní úpravy, oplocení,
choďníky.

ZÁVADY A NEDODĚLKY: bez závad

ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ VAD NEDODĚLKŮ: není

SOUPIS DOKLADŮ PŘEDÁVANÝCH S DÍLEM: -

JAKOST PROVEDENÝCH PRACÍ: v odpovídající kvalitě

ZÁVĚR: Po podrobné prohlídce zhotoveného díla a seznámením se s předanými
doklady výše uvedené dílo: PŘIJÍMÁM

~~ODMÍTÁM PŘEVZÍT~~

Objednatel zodpovídá za škody vzniklé na objektu po předání.

Datum: 20.4.04

Zhotovitel:

Objednatel:


SPILKA a ŘÍHA s.r.o.

Petra Bezručova 480/II

392 01 SOBĚSLAV

DIC CZ45021309 -11

Tel./fax: 381 521 267, 724 231 275



Městský úřad Úvaly

Stavební úřad

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Telefon: 02/81 98 14 01, 02/81 98 19 12 ;
Fax: 02/81 98 16 96
E-mail: suuvaly@volny.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn
č. účtu: 19-1524-201/0100
GE Capital Bank, a.s. Český Brod
č. účtu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

č.j. K/5011/2003/SU/Šam

Úvaly dne 8. 9. 2003

Vyřizuje: Ing. Šamanová

Pan/ř. [redacted] S. [redacted]

Oznámení o zahájení řízení

Dne 8.8.2003 podal a dne 14.8.2003 doplnil pan P. [redacted] S. [redacted], b. [redacted] 03, zastoupený na základě předložené písemné plné moci panem Jiřím Jakešem – inženýrská kancelář, se sídlem Praha 9, ul. Vaňkova 735/16, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu venkovního bazénu, a stavbu tenisového kurtu, vč. opěrné zdi, na pozemku se stavbou rodinného domu,

pozemek parc. č. 877/57, 877/58 a 877/59, k.ú. Jirny,

a současně žádost o udělení výjimky z ust. § 50 odst. 8, vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, týkající se umístění drobné stavby na pozemku se stavbou rodinného domu, která má zastavěnou plochu větší než 16 m².

Dnem podání žádosti bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení sloučené s řízením o povolení výše uvedené výjimky.

Stavební úřad Úvaly v souladu s ustanovením § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb., a ve znění dalších platných předpisů, dále jen stavební zákon, oznamuje zahájení sloučeného územního a stavebního řízení, a současně v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, (dále jen správní řád), oznamuje zahájení řízení o povolení výše uvedené výjimky, dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení. K projednání předloženého návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením nenařizuje, žádá však, abyste své námitky a připomínky uplatnili nejpozději do

dne 30. září 2003

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Stavebním úřadě Úvaly (návštěvní dny pondělí 8 - 12, 13 - 18, středa 8 - 12, 13 - 17) do 30.9.2003.

Do uvedeného data předloží stavebník, resp. zplnomocněný zástupce stavebnímu úřadu:

- ✓ souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF na pozemku parc. č. 877/57, 877/58 a 877/59, k.ú. Jirny, za účelem výstavby venkovního bazénu a tenisového kurtu
- ✓ kopii dokladu o zaplacení správního poplatku (složenka přiložena).

Účastníci řízení mohou své námitky k návrhu uplatnit nejpozději do výše uvedeného termínu, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vedoucí Stavebního úřadu Úvaly:

Ing. Helena Bulíčková

Městský úřad Úvaly
Stavební úřad



Dále obdrží:

- ✓ Obec Jirny (vyjádření ze dne 30.7.2003)
- ✓ Jiří Jakeš – inženýrská kancelář, Vaňkova 735/16, 198 00 Praha 9
(zplnomocněný zástupce stavebníka)
- ✓ Mgr. J. [redacted] [redacted]
- ✓ I. [redacted] [redacted]

Květoslava Pražanová	Odesílatel: Městský úřad Úvaly Pražská 276 250 82 Úvaly
10/9 03 Chm	DODEJKA Hov.
5011/03 fcu	Adresát: Rellová Jirny Jakeš Vaňkova 735/16 19800 Praha 9
10/9 03 Chm	Podpis: [signature]
Potvrzuji převzetí této zásilky dne 10/9 03 podpis [signature]	



Městský úřad Úvaly

Stavební úřad

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Telefon: 02/81 98 14 01, 02/81 98 19 12
Fax: 02/81 98 16 96
E-mail: suuvaly@volny.cz

Bankovní spojení:
KB a.s. Praha - Podvinný mlýn
č. účtu 19-1524-201/0100
GE Capital Bank a.s. Český Brod
č. účtu 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

č.j. K/5011/2003/SU/Šam

Vyřizuje: Ing. Šamanová

Úvaly dne 22. 10. 2003

Pan P. Š.

r.č.

Toto rozhodnutí nabývá právní moci
dnem 11. 11. 2003
Městský úřad Úvaly
dne 11. 11. 2003



STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Úvaly podle § 37 a § 62 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb., a ve znění dalších platných předpisů, dále jen stavební zákon, projednal žádost pana P. Š. bytem, zastoupeného na základě předložené písemné plné moci panem Jiřím Jakešem - inženýrská kancelář, se sídlem Praha 9, ul. Vaňkova 735/16, ze dne 3. 8. 2003, doplněnou dne 14. 8. 2003, o vydání stavebního povolení na stavbu venkovního bazénu, a stavbu tenisového kurtu, vč. opěrné zdi, na pozemku se stavbou rodinného domu, ve sloučeném územním a stavebním řízení. Po přezkoumání žádosti rozhodl takto:

- stavba venkovního bazénu
- stavba tenisového kurtu, vč. opěrné zdi,

na pozemku parc. č. 877/57, 877/58 a 877/59, k.ú. Jirny, ul. M. se podle § 39 a § 66 stavebního zákona

povoluje.

Stavební úřad Úvaly, jako stavební úřad příslušný podle § 117 a § 118 stavebního zákona, dále podle ust. § 138 a) odst. 2 a 3 stavebního zákona

povoluje

výjimku z ust. § 50 odst. 8, vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, týkající se umístění drobné stavby na pozemku se stavbou rodinného domu, která má zastavěnou plochu větší než 16 m².

17. Skrývka ornice z plochy určené k zástavbě bude uložena na části pozemku stavbou nedotčeném a po dokončení stavby použita pro zúrodnění zbylé části pozemku, nebude-li dodatečně rozhodnuto jinak.
18. Uložená ornice musí být ve smyslu ust. § 10 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, zajištěna před znehodnocením a šířením plevelů. O činnosti související se skrývkou ornice a jejím hospodárným využitím musí být vedeny záznamy ve stavebním deníku. Podorniční vrstvy jsou pro skrývku nevhodné.
19. Trvalé odnětí půdy je ve smyslu ust. § 11 odst. 6 zproštěno odvodu za trvalý zábor zemědělské půdy, neboť se jedná o odnětí pro stavby pro bydlení na plochách mimo současně zastavěné území obce určených k tomuto účelu schváleným územním plánem obce.
20. V případě změny účelu nebo uživatelů do nabytí právní moci stavebního povolení, pozbyva souhlas k trvalému odnětí ze ZPF platnosti a musí být provedeno nové řízení.
21. V případě překročení plochy zástavby nad výměru stanovenou souhlasem k trvalému odnětí ze ZPF musí být požádáno o dodatečné udělení souhlasu k použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům. V případě nedodržení této podmínky nebude vydáno kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného domu.
22. V případě výskytu drenážního systému a v případě jeho porušení budou drenáže napojeny tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost, aby nedocházelo k zamokřování okolních pozemků a staveb a k podmáčení pozemku stavebníků a staveb na tomto pozemku.
23. Bazén nebude napojen na hlavní vodovodní řád ani na kanalizační řady.
24. V případě vypouštění vody z bazénu na zavlažení zahrady stavebníka, stavebník zajistí, aby při vypouštění nedošlo k zamokření okolních pozemků a staveb a k podmáčení pozemku stavebníka a staveb na tomto pozemku.
25. Upozorňujeme stavebníka, že stavbu nelze před kolaudací užívat.
26. Veškeré komunikace v obci nebudou stavbou, která je předmětem tohoto stavebního povolení, znečišťovány a poškozovány a budou na náklady stavebníka průběžně čistěny a uváděny do stavu, ve kterém byly před zahájením stavby, která je předmětem tohoto stavebního povolení.
27. Případný zábor veřejného prostranství bude předem projednán na OÚ v Jirnech.
28. Veškeré práce, které jsou předmětem tohoto stavebního povolení, budou prováděny tak, aby nad míru nezbytně nutnou nenarušovaly užívání sousedních nemovitostí.
29. Veškeré hlučné práce, které jsou předmětem tohoto stavebního povolení, nebudou prováděny v době tzv. nočního klidu.
30. Po dokončení stavby požádejte o kolaudaci. K ústnímu jednání předložte originál + 1x kopie těchto dokladů:
 - výchozí revizi el. zařízení
 - předávací protokol stavby
 - doklad o oprávnění k provádění stavebních prací a vč. osvědčení o autorizaci oprávněné osoby, která v rámci dodavatelské firmy zajišťovala odborné vedení realizace stavby
 - prohlášení zhotovitele o provedení stavby vč. prohlášení o nezávadnosti materiálů použitých na stavbě

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, předložená k řízení a zajištěná v rámci řízení, byla v řízení zkoordinována a podmínky zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, uplatnil své podmínky v udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF pozemku parc. č. 877/57, k.ú. Jirny, druh pozemku orná půda, o celkové výměře 630 m² z toho 603 m² pro stavbu tenisového kurtu a 27 m² pro zpevněné plochy, a pozemku parc. č. 877/58, k.ú. Jirny, druh pozemku orná půda, o celkové výměře 183 m² z toho 39 m² pro stavbu bazénu, 39 m² pro stavbu tenisového kurtu a 99 m² pro zpevněné plochy, ze dne 17.9.2003 pod č.j. 100/32178/2003/ZPF/KÁ, které jsou zapracovány v bodech 16 až 21 tohoto stavebního povolení.

V průběhu sloučeného řízení o umístění stavby se stavebním řízením Stavební úřad Úvaly přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a § 62 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu (kromě povolené výjimky) a že umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Na základě výsledku provedeného řízení rozhodl stavební úřad v případě povolení výjimky jak je uvedeno ve výroku.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Vedoucí Stavebního úřadu Úvaly:

Ing. Helena Bulíčková





Městský úřad Úvaly

Stavební úřad

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Telefon: 02/81 98 14 01, 02/81 98 19 12
Fax: 02/81 98 16 96
E-mail: suuvaly@volny.cz

Bankovní spojení
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn
č. účtu: 19-1524-201/0100
GE Capital Bank, a.s. Český Brod
č. účtu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

č.j. K/5011/2003/SU/Šam

Úvaly dne 8. 9. 2003

Vyřizuje: Ing. Šamanová

Pan P. Š.

Oznámení o zahájení řízení

Dne 8.8.2003 podal a dne 14.8.2003 doplnil pan P. Š. bytem [redacted] zastoupený na základě předložené písemné plné moci panem Jiřím Jakešem – inženýrská kancelář, se sídlem Praha 9, ul. Vaňkova 735/16, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu venkovního bazénu, a stavbu tenisového kurtu, vč. opěrné zdi, na pozemku se stavbou rodinného domu,

pozemek parc. č. 877/57, 877/58 a 877/59, k.ú. Jirny,

a současně žádost o udělení výjimky z ust. § 50 odst. 8, vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, týkající se umístění drobné stavby na pozemku se stavbou rodinného domu, která má zastavěnou plochu větší než 16 m².

Dnem podání žádosti bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení sloučené s řízením o povolení výše uvedené výjimky.

Stavební úřad Úvaly v souladu s ustanovením § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb., a ve znění dalších platných předpisů, dále jen stavební zákon, oznamuje zahájení sloučeného územního a stavebního řízení, a současně v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, (dále jen správní řád), oznamuje zahájení řízení o povolení výše uvedené výjimky, dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení. K projednání předloženého návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením nenařizuje, žádá však, abyste své námítky a připomínky uplatnili nejpozději do

dne 30. září 2003

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Stavebním úřadě Úvaly (návštěvní dny pondělí 8 - 12, 13 - 18, středa 8 - 12, 13 - 17) do 30.9.2003.

naše zn. a číslo přílohy - vložené

JIŘÍ JAKEŠ

inženýrská kancelář
Vaňkova 735/16, 198 00 Praha 14
IČO : 43703810
e-mail : jirijakes@quick.cz
tel./fax : 281862905

50.11/05
Průj. J. J.

Městský úřad Úvaly
stavební úřad - ing. Šamanová
Pražská 276
250 82 Úvaly

Naše zn.:

Vaše zn.:

V Praze dne

8.8.2003

Věc : Venkovní úpravy pozemků RD p. [redacted] Št. [redacted] v Jirnech - žádost o stavební povolení

Z pověření pana [redacted] Št. [redacted], který je stavebníkem rodinného domu v Jirnech, Vám v příloze zasílám projektovou dokumentaci pro stavební povolení na venkovní úpravy rodinného domu stavebníka na pozemcích č.p. 877/57, 877/58 a 877/59 kat. území Jirny a žádám Vás v souladu s § 58 zák. 50/76 Sb. ve znění zák. 109/2001 Sb. o vydání stavebního povolení na výstavbu venkovního bazénu a tenisového kurtu vč. čistých terénních úprav pozemků stavebníka. Vlastní stavba rodinného domu byla povolena Vaším úřadem dne 20.12.2002 čj. K/6667/2002/SU/Šam a rozhodnutím o změně stavby před dokončením dne 9.7.2003 čj. K/2570/2003/SU/Šam.

Žádost dokladuji dle § 16 vyhl. 132/98 Sb. takto :

a) Jméno a adresa stavebníka :

Št. [redacted] P. [redacted]

b) Druh, účel, místo stavby a termíny :

Jedná se o výstavbu :

- venkovního bazénu JEAN DESJOYAUX velikosti 9,0 x 4,0 m vč. příslušenství
- tenisového kurtu 36 x 18 m s oplocením výšky 3,0 m s umělým trávníkem
- čistých terénních úprav

V podrobnostech se odkazuje na příloženou PD.

Stavba se nachází na pozemcích stavebníka č.p. 877/57, 877/58 a 877/59 kat. území Jirny.

Zahájení stavby : září 2003

Dokončení stavby : listopad 2003

c) Parcelní čísla stavebního pozemku : 877/57, 877/58 a 877/59 kat. území Jirny.

Sousedé :
č.p. 877/7 - Obec Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny
č.p. 883/8 - Henryš Jaromír Mgr., Krakovská 25, 110 00 Praha 1
č.p. 877/72 - Č. [redacted] L. [redacted] N. [redacted]

d) Projektant : ing. Eva Krilová, projektová kancelář PKK, Severovýchodní IV/31 Praha 4
zodpovědný projektant - ing. Eva Krilová, autorizovaný inženýr č. 0000328

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Zhotovitelem stavby je firma Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav. Odborné vedení stavby zajišťuje p. Otakar Slezák, autorizovaný technik č. 0100897. Výpis z OR, ŽL a osvědčení o autorizaci jsme Vám zaslali 27.1.2003.

V příloze Vám dále předkládám souhlasy s výstavbou podepsané vlastníky sousedních pozemků, souhlas stavební komise OÚ Jirny, majetkoprávní doklady a plnou moc k zastupování stavebníka.

V případě potřeby doplnění této žádosti laskavě kontaktujte přímo p. Jiřího Jakeše na tel. 602339173.

Děkuji předem za urychlené vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Jiří Jakeš
majitel firmy

JIŘÍ JAKEŠ

Vaňkova 735/16, 198 00 Praha 14
Tel./fax: (02) 81 86 29 05
INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
IČO: 43703810

Přílohy : 3x projekt

1x souhlas s výstavbou - Henyš

1x souhlas s výstavbou - p. Č...

1x souhlas stavební komise OÚ Jirny na situaci 1b PD - paré č. 1

1x výpis z KN

1x kopie katastrální mapy

1x informace o parcelách potvrzená KÚ

1x osvědčení o autorizaci - ing. Eva Krilová

1x živnostenský list - ing. Eva Krilová

1x plná moc

JIRÍ JAKES

inženýrská kancelář
Vaňkova 735/16, 198 00 Praha 14
IČO : 43703810
e-mail : jirijakes@quick.cz
tel./fax : 281862905

MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY	
Dle:	14-08-2003
číslo:	
číslo jednací:	
Zpracováno:	
17.08.2003 19:15	

Městský úřad Úvaly
stavební úřad - ing. Šamanová
Pražská 276
250 82 Úvaly

Naše zn.:

Vaše zn.:

V Praze dne

13.8.2003

Věc : Venkovní úpravy pozemků RD p. P. Š. v Jirnech - doplnění žádosti o stavební povolení


Dne 8.8.2003 jsem Vás požádal o vydání stavebního povolení na venkovní úpravy RD pana P. Š. na pozemcích č.p. 877/57, 877/58 a 877/59 kat. úz. Jirny. Tuto žádost, která je vedena pod Vaším č.j. 5011/03, doplňuji takto :

S ohledem na umístění v žádosti uvedených drobných staveb, kterými jsou venkovní bazén a tenisový kurt, žádám o udělení výjimky z ustanovení § 50 odst. 8 vyhl. 137/98 Sb., neboť tyto drobné stavby mají zastavěnou plochu větší než 16 m².

Děkuji předem za urychlené vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Jirí Jakeš
majitel firmy


JIRÍ JAKES
Vaňkova 735/16, 198 00 Praha 14
Tel./fax: (02) 81 86 29 05
INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
IČO: 43703810

S O U H L A S S V Ý S T A V B O U

Prohlašuji, že jako soused pana P. Š. který realizuje výstavbu svého rodinného domu na svých pozemcích č.p. 877/57, 877/58 a 877/59 kat. území Jirny

s o u h l a s í m


s výstavbou venkovního bazénu a tenisového kurtu vč. sadových úprav na shora uvedených pozemcích p. P. Š. a tak, jak je navrženo v projektové dokumentaci pro stavební povolení zpracované f. PKK - ing. Krilová v 07/2003, č.z. 068003 a dávám tímto souhlas s vydáním stavebního povolení pro tuto výstavbu.

V Praze dne

Jméno a adresa majitele sousedního
pozemku č.p. 883/8 k.ú. Jirny

Mgr. Jaromír Henyš
Míldady Horákové 1737/5
500 06 Hradec Králové

.....
vlastnoruční podpis



S O U H L A S S V Ý S T A V B O U

Prohlašuji, že jako soused pana B[redacted] Št[redacted], který realizuje výstavbu svého rodinného domu na svých pozemcích č.p. 877/57, 877/58 a 877/59 kat. území Jirny

s o u h l a s í m

s výstavbou venkovního bazénu a tenisového kurtu vč. sadových úprav na shora uvedených pozemcích p. Patrika Štefana tak, jak je navrženo v projektové dokumentaci pro stavební povolení zpracované f. PKK - ing. Krilová v 07/2003, č.z. 068003 a dávám tímto souhlas s vydáním stavebního povolení pro tuto výstavbu.

V Praze dne .

Jméno a adresa majitele sousedního
pozemku č.p. 877/72 k.ú. Jirny

C[redacted] L[redacted]
[redacted]

[redacted]

vlastnoruční podpis

Okres: 3209 Praha-východ

Obec: 538272 Jirny

Kat.území: 660922 Jirny

List vlastnictví: 1200

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
----------------------------	---------------	-------

Vlastnické právo

Š. P. , T. ,

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
877/57	779	orná půda		zemědělský půdní fond
877/58	738	orná půda		zemědělský půdní fond
877/59	666	orná půda		zemědělský půdní fond

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

D Jiné zápisy - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

● Kupní smlouva V11 3032/2000

POLVZ:174/2000

Z-5300174/2000-209

Pro: Š. P. , T. ,

RČ/IČO: ,

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela	BPEJ	Výměra[m2]
877/57	23114	779
877/58	23114	738
877/59	23114	666

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován


Katastrální úřad Praha-východ

Vyhotoveno: 24.07.2003 12:36:01

Vyhotovil: Alena Hourová

Řízení PÚ: 84

Podpis, razítko: Hlouková





Katastrální úřad Praha-východ	Okres Praha-východ	Obec Jirny
Kat. území Jirny	Mapový list č. ČESKÝ BROD 8-1/13	Měřítko 1:1000
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY		
Vyhotovil Kamasová Tatána	Dne 28. 8. 2002	Platnost k 28. 8. 2002, 14:52:46 Kamasová Tatána 17647

PLNÁ MOC

Zmocnitel :

P. Š.
RC : P. Š.

Zmocněnec :

JIŘÍ JAKEŠ - inženýrská kancelář
Vaňkova 735/16
198 00 Praha 14
IČO : 43703810

Zmocňuji pana Jiřího Jakeše - inženýrskou kancelář (zmocněnce) k zajištění všech výkonů investorsko inženýrských činností nezbytných pro řádný průběh přípravy a vlastní realizace výstavby rodinného domu zmocnitele na pozemcích č.p. 877/57, 877/58 a 877/59, kat.území JIRNY. V rámci této plné moci zmocňuji zmocněnce ke všem jednáním s dotčenými orgány státní správy a občany, k zajištění vydání stavebního povolení, k výkonu technického dozoru investora při vlastní realizaci stavby a k zastupování při kolaudaci stavby.

Zmocnění je vydáno na základě uzavřené "Příkazní smlouvy" mezi zmocnitelem a zmocněncem.

V Praze dne 2.6.2003

P. Š.

Okres 3209 Praha-východ
Kat.území 660922 Jirny

Obec 538272 Jirny

Parcela 877/7

Výměra [m2] 3329

ZUV Ze souřadnic v S-JTSK
Ochrana zemědělský půdní fond
Mapa DKM

Druh pozemku orná půda

Řízení Z-5409/2002-209

Kód BPEJ Výměra
23001 2179
23114 1150

LV Název
10001 Obec Jirny

Adresa
Brandýská č.p.9, 250 90 Jirny

Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 877/57

Výměra [m2] 779

ZUV Ze souřadnic v S-JTSK
Ochrana zemědělský půdní fond
Mapa DKM

Druh pozemku orná půda

Řízení Z-5409/2002-209

Kód BPEJ Výměra
23114 779

LV Název

Adresa

Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela

Výměra [m2] 666

ZUV Ze souřadnic v S-JTSK
Ochrana zemědělský půdní fond
Mapa DKM

Druh pozemku orná půda

Řízení Z-5409/2002-209

Kód BPEJ Výměra
23114 666

LV Název

Adresa

Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela

Výměra [m2] 218

ZUV Ze souřadnic v S-JTSK
Ochrana zemědělský půdní fond
Mapa DKM

Druh pozemku orná půda

Řízení Z-5409/2002-209

Kód BPEJ Výměra
23114 218

LV Název

Adresa

Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela

Výměra [m2] 4683

ZUV Ze souřadnic v S-JTSK
Ochrana zemědělský půdní fond
Mapa DKM

Druh pozemku orná půda

Řízení Z-5409/2002-209

Kód BPEJ Výměra
23111 1651
23114 3032

LV Název

Adresa

Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

1174 Henyš Jaromír Mgr.

Milady Horákové 5, č.p.1737, 500 06
Hradec Králové-Nový Hradec
Králové

Katastrální úřad Praha - východ
odbor katastru nemovitostí
182 12 Praha 8
Pod sídlištěm 9
- 14 -

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 730

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Eva Krilová

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

statika a dynamika staveb

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

0000328

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 1.7.1993



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Živnostenský list

Živnostenský odbor Obvodního úřadu v Praze 4 rozhodl na základě ohlášení živnosti ze dne 15.6.1992 takto:

Podle ustanovení § 47 odst. 1 a 2 zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání a podle ustanovení § 46 zákona č.71/67 Sb., o správním řízení se vydává živnostenský list fyzické osobě:

Jméno a příjmení ing.E. Krilová.....

Trvalé bydliště 4.....

Rodné číslo 161 28 656.....

Obchodní jménoing.Eva Krilová.....

Předmět podnikání ..PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ.....

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení není.....

Trvalé bydliště RČ.....

Místo podnikání.....Severovýchodní IV/31/1501, Praha 4.....

Hlavní provozovna není.....

Vedlejší provozovny ..nejsou.....

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.....

Odůvodnění: Ohlášení živnosti splnilo všechny náležitosti podle zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti dnů ode dne doručení k Živnostenskému odboru MÚ hl.m. Prahy prostřednictvím zdejšího živnostenského odboru.


Ing. Pavla Melšová
vedoucí

Živnostenského odboru OÚ 4

Potvrzuji převzetí rozhodnutí o vydání živnostenského listu a vzdávám - nevzdávám se možnosti odvolání.

V Praze dne 19.6.1992..... Podpis Ing. Krilová.....

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.6.1992.....

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Detašované pracoviště Praha 1
nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, ☎ 221 621 111

Č. jedn. : 100/32178/2003/ŽPF/Ká

203 – V/5

Vyřizuje : Blanka Kábelová
☎ 221 621 460

Pan B. [redacted]

v zastoupení Jiří Jakeš – inženýrská kancelář
Vaňkova 735/16
198 00 Praha 14

V Praze 17.9.2003

Věc: Udělení souhlasu k použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům podle ust. § 9 zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, na pozemku v k.ú. Jirny KN č.p. [redacted] a [redacted] pro stavbu venkovního bazénu, tenisového kurtu a zpevněných ploch

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n.L. – Stará Boleslav jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále pak zák.č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou působností, a věcně příslušný podle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, Vám na základě Vaší žádosti

u d ě l u j e s o u h l a s

podle ust. § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pozemku v k.ú. Jirny

KN č.p. [redacted] orná půda o celkové výměře 630 m² pro stavbu tenisového kurtu a zpevněných ploch (z toho 603 m² pro stavbu tenisového kurtu a 27 m² zpevněné plochy),

KN č.p. [redacted] orná půda o celkové výměře 183 m² pro stavbu bazénu, tenisového kurtu a zpevněných ploch (z toho 39 m² pro stavbu bazénu, 39 m² pro stavbu tenisového kurtu a 99 m² zpevněné plochy).

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za těchto podmínek:

- termín zahájení a rozsah skřívky ornice mocnosti 0,15 m v objemu 123 m³ bude upřesněn ve stavebním povolení. Skřívka ornice z plochy určené k zástavbě bude uložena na části



PROJEKTANT <i>Ing. E. Krilová</i> ING. E. KRILOVÁ	ING. EVA KRILOVÁ projektová kancelář PKK PRAHA 4, SEVEROVÝCHODNÍ IV./31	
INVESTOR <i>PI</i>	KANCELÁŘ: U ELEKTRY 650/50, PRAHA 9 tel/fax 02/7212 8256 e-mail: kril@mbx.cz	
AKCE VENKOVNÍ ÚPRAVY POZEMKU č.parc. 877/57,58,59, k.ú. JIRNY	datum 07/2003	parc.
	stupeň PROJEKT PRO SP	
	zak. číslo 088003	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce	Venkovní úpravy pozemku
investor	pan K. Š.,
místo stavby	k.ú. Jirny, č. parc.
stupeň dokumentace	projekt pro stavební povolení

Venkovní úpravy pozemku se týkají těchto objektů:

Dlážděné plochy

Bazén

Tenisový kurt

Golfový green

Dlážděné plochy

Budou použity tyto dlažby:

Best klasiko, kombinace 20x10x8 cm a 10x10x8 cm ve skladbě pro pojezd osobním automobilem (pro vjezd do garáže)

Best klasiko, kombinace 20x10x6 cm a 10x10x6 cm – skladba: chodníky pro pěší

Obklad "INCAS" 33x33 cm pro obklad podlahy terasy a vstupních schodišť

Betonová venkovní dlažba 40x40x5 cm - skladba: chodníky pro pěší

Bazén


Konstrukce bazénu je od firmy JEAN DESJOYAUX – železobeton do ztraceného bednění z polypropylenu. Vodotěsnost je zajištěna speciální fólií.

Bazén je dodávkou specializované firmy H a K, s.r.o., Kladno včetně projektu.

Tenisový kurt

Vzhledem k výškovým rozdílům na pozemku bude kolem kurtu vytvořena železobetonová monolitická opěrná zeď z betonu B20, vyztužená svařovanými KARI sítěmi Sy (8/100 - 8/100). Kurt bude oplocen pletivem s povlakem PVC nataženým mezi ocelové sloupky. Výška oplocení 3 m, na opěrné zdi výška 1,5 m. Sloupky budou kotveny do betonových patek a do koruny opěrné zdi.

Tenisový kurt včetně oplocení s vchodovými brankami je dodávkou specializované firmy PROS RS s.r.o., Brno včetně projektu.



Technický popis bazénu JEAN DESJOYAUX

Konstrukční řešení

Konstrukce francouzských bazénů od firmy JEAN DESJOYAUX je vytvořena pomocí těžkého, železobetonového skeletu, který je samonosný. Betonáž je prováděna do profilovaných segmentů tzv. ztraceného bednění z tvrdého polypropylenu, umožňující plynulé provázání stěn a dna bazénu. Žebra panelů bednění jsou proarmována, propojena s armaturou dna a dolního a spodního betonového vance. Mezi jednotlivými prvky bednění je cca po 2m dilatační spára, v příslušných mezích eliminující roztažnost a smršťování materiálu v podélném směru.

Po vybudování půdorysného obvodu a kompletním vyztužení dna a stěn bazénu je skelet jednofázově vybetonován. Tak vznikne mimořádně stabilní železobetonová monolitická konstrukce, která nevyžaduje žádné další statické zajištění a která je schopna velmi dlouhodobě a spolehlivě odolávat všem nepříznivým vlivům z hlediska vnitřního tlaku sloupce vody a teplotních rozdílů. Vodotěsnost, snadná údržba a estetika vnitřního prostoru bazénu je zajištěna speciální folií - linerem o tl. 0,75 mm, který je k hornímu lemu bednění přichycen prostřednictvím speciálního zámkového úchytného profilu, připevněného k vrchní hraně obvodu.

Úprava vody

Zajišťuje kompaktní filtrační jednotka formou obvodové cirkulace vody uvnitř bazénu.

Jednotka se dělí na dvě části:

a/ přední část - je ponořena pod vodu, obsahuje schůdky, vtokovou klapku-tzv. skimmer, filtrační část, trysky, světlo 200W, sací a výtokové potrubí, zařízení pro přivzdušnění proudu perlivé vody - umožňuje společně s masážní hadicí provádění bodové a plošné hydroterapeutické masáže.

b/ technická část-zadní část-obsahuje titanové čerpadlo popř. el. ohřev či by-pass pro výměňkový ohřev vody a 12V transformátor.

Víko zadní části je opatřeno ochranou proti nežádoucímu otevření za provozu jednotky.

Jistič na ochranu osob a pojistná skříň jsou součástí dodávky.

El. rozvaděč musí být umístěn ve vzdálenosti > 3m od bazénu.


Princip filtrace

Voda je z bazénu nasávána do filtrační jednotky skimmerem.

Ten umožňuje nasávání pouze jedním směrem a zabraňuje zpětnému vytékání. Voda postupuje přes koš na hrubé nečistoty do filtračního vaku z netkané buničiny o propustnosti ok 6-15 mikronů. Voda se po úpravě vrací zpět do bazénu výtlačnou tryskou. Do skeletu nejsou prováděny žádné prostupy, bazén není napojen na kanalizaci a není připojen k vodovodnímu řádu. Není tudíž vodohospodářským dílem.


H a K s.r.o.
Doberská 285
272 04 Kladno

Púdorys



Ukážka výkresu
podľa form. pr. 100/1997
prevzatá z 50/11/2003

Ukážka výkresu
podľa form. pr. 100/1997
prevzatá z 22. 10. 2002






5011/2003

22.10.2003


Handwritten signature



Výkres
výkopu



Podélný řez




Documentace byla vypracována
podkladem pro projekt
pověřená 30/11/2003 ze dne 22.10.2002

J. M.



Detail svislého řezu panelem



Bazény



ČÍSLO 1 V EVROPE

e-mail : bazeny.hak@worldmail.cz

internet: www.bazeny.hak.cz

HAK s.r.o.

Doberská 285

272 04 Kladno

tel. 0312-622634

fax 0312-632202

prodej: 0602-205908 p. Huml

0602-468361 p. Příbáň

montáž, servis: 0602-205909 p. Kolařík


SCHEMA ZAPOJENÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY

DR-----RD-----FJ

Vysvětlivky: DR - domovní rozvaděč , RD - rozvaděč Desjoyaux ,
FJ - filtrační jednotka

Propojovací kabeláž :

- 1) mezi DR a RD
- přívod třífázového proudu 5 x 4 CYKY
- 2) mezi RD a FJ (min.vzdálenost 3m)
 - pro filtraci a protiproud 7 x 1,5 CYKY
 - pro topení 5 x 4 CYKY
 - pro blower (Quiberon, rom.sch.filtr) 3 x 1,5 CYKY
 - pro elektrolýzu JDA 2 x 2,5 CYKY
- 3) Pro propojení výměníku s BY Passem umístěným ve filtrační jednotce je nutné umístit potrubní rozvod o vnitřním průměru 50mm v tlakovém provedení. Je-li vzdálenost mezi výměníkem a filtrací JD vyšší než 10m je nutné umístit k výměníku pomocné čerpadlo spouštěné ze spínacích hodin, tedy kabel mezi RD a pomocným čerpadlem 3 x 1,5 CYKY
- 4) Pro odvlhčovače přívod proudu 220 V + kanalizační trubička (pro odvod odpařené vody)
- 5) Pro doplnění vody v bazénu přívod vody do místa filtrace (kvůli možnému odparu vody) 1/2" PVC s kulovým uzávěrem
- 6) Výkop pro bazén JEAN DESJOYAUX je nutné mít na každé straně o 50 cm větší (20 cm pro bednění, 30 cm pro manipulaci), bazén je ale možné umístit těsně k základovým zdem objektu
- 7) Pro umístění materiálu na místo montáže je nutné mít otvor minimálně 90 x 170 cm , pro románská schodiště a blok Quiberon otvor 170 x 170 cm



Technická zpráva

Z plochy hřiště bude sejmuta ornice a zemina v tloušťce cca 35 cm a tato dočasně uložena na mezideponii na stavebním pozemku. Sejmутá ornice bude v závěru použita pro dokončení teréních úprav na pozemku.

Plocha kurtu bude pokryta umělým trávnikem se vsypem z křemičitého písku a vřezávanými lajnami hrací plochy. Podkladní propustné vrstvy budou provedeny s vysokým ztuhnutím (I_d větším než 1) a v rovinnosti s maximálními povolenými odchylkami:

- 4 mm od projektem předepsané úrovně
- plus, minus 4 mm pod 4 metrovou latí

Odvodnění kurtu bude provedeno pomocí drenážního systému o spádu 0,5% a průměru 80 mm u odvodňovacích žebek a 100 mm u hlavního-pátečního odvodnění. Odvodňovací drenáže jsou zaústěny do vsakující jímky.

Sportovní plocha je lemována zahradními obrubníky, které jsou osazeny do betonového lože s horní hranou 25 mm nad vrchní úroveň podkladní plochy.

.....kurt bude oplocen pletivem s povlakem PVC o výšce 3 m na ocelových sloupcích osazených do betonového lože. Na hrací plochu bude přístup brankou o rozměrech 1 x 2 m potažené pletivem s povlakem PVC.

..... kurt:

1. Dva základy s kotvením pouzder pro
2. Pro:
 -sloupky do pouzder s povrchovou úpravou KOMAXIT
 - síť, černá zdvojená, 3 mm

Výkaz výměr sportovních povrchů:

..... kurt o rozměrech .. x .. m

- | | |
|--|--------------------|
| - umělý trávnik ve dvoubarevném (jednobarevném) provedení (zelená + červená) | ... m ² |
| - lajny vřezávané tenisové | ... m ⁴ |

Sportovní vybavení:


- 1 x sloupky do pouzder s povrchovou úpravou KOMAXIT
 síť mm

V dne

Vypracoval:


sloupky l=4 m 37 ks (trubka silnostěná vnější průměr 89 mm)
 sloupky ztužení l=4 m (zavětrování) 8 ks (trubka silnostěná vnější průměr 57 mm)
 Branka z rtubek, potažená pletivem s možností uzamknutí 100 x 200 cm 1 ks
 Pletivo drátěné s plastovým površkem celková výška 3 m 108 m

drenážní trubka průměr 80 mm 103,5 m osová vzdálenost odvodňovacích žeber 4,8 m
 drenážní trubka průměr 100 mm 54,4 m
 odbočka 4 ks
 redukce 80/100 4 ks



DETAIL D1:

ÚPRAVA MONTÁŽNÍHO OTVORU PRO OSAZENÍ POUZDRA SLOUPKU



SEZNAM ROSTLIN - RD Štefanovi, Jirny

poř. označ. odborný název

český název

STROMY a KTS

- A. *Acer platanoides* Crimson King
- B. *Carpinus betulus* Frans Fontaine
- C. *Thuja occident.* Brabant - stříhaný plot
- D. *Carpinus betulus* - stříhaný plot
- E. *Catalpa bignonioides*
- F. *Larix decidua*
- G. *Picea omorica*
- H. *Pinus nigra*
- I. *Prunus cerasifera* 'Nigra'
- J. *Pseudotsuga menziesii*
- K. *Salix matsudana* 'Tortuosa'

javor červenolistý
habr sloupovitý
zerav
habr obecný
katalpa trubačovitá
modřín opadavý
smrk omorika
borovice černá
myrobalán třešňový
douglaska menziesova
vrba Matsudova

JEHLIČNATÉ KEŘE

- 1. *Chamaecyparis lawsoniana* 'Lane'
- 2. *Chamaecyparis nootkatensis* 'Pendula'
- 3. *Juniperus horizontalis*
- 4. *Juniperus sabina* 'Tamariscifolia'
- 5. *Juniperus scopulorum* 'Sky Rocket'
- 6. *Juniperus x media* 'Glaucá'
- 7. *Juniperus x media* 'Old Gold'
- 8. *Picea abies* 'Conica'
- 9. *Pinus mugo*
- 10. *Taxus media* Hicksii
- 11. *Thuja occidentalis* 'Rhein Gold'
- 12. x *Cupressocyparis leylandii*

cypřišek Lawsonův
cypřišek nutkajský
jalovec vodorovný
jalovec chvojka
jalovec
jalovec prostřední
jalovec prostřední
smrk
borovice kleč
tis červený
zerav západní
cypřiš Leylandův

LISTNATÉ KEŘE OPADAVÉ

- 13. *Acer ginnala*
- 14. *Acer palmatum* Atropurpureum
- 15. *Azalea lutea*
- 16. *Berberis thunbergii* 'Atropurpurea'
- 17. *Buddleia x davidii* 'Deep Night'
- 18. *Caryopteris x clandonensis*
- 19. *Cornus alba*
- 20. *Cornus alba* 'Argenteomarginata'
- 21. *Cornus stolonifera*
- 22. *Cotinus coggygria* 'Royal Purple'
- 23. *Cytisus x praeacox*
- 24. *Eleagnus angustifolia*
- 25. *Forsythia x intermedia*
- 26. *Hibiscus syriacus*
- 27. *Hydrangea macrophylla*
- 28. *Hypericum calycinum*

javor ginnala
javor dlanitolistý
azalka žlutá
dříšťál Thunbergův
komule Davidova
ořechokřídlec klandonský
svída bílá
svída bílá
svída výběžkatá
ruj vlasatá
čilimník časný
hlošina úzkolistá
zlatice prostřední
ibísek syráský
hortenzie velkolistá
třezačka kalíškatá

29. Chaenomeles japonica
30. Kolkwitzia amabilis
31. Magnolia x soulangiana
32. Philladelphus lemoinei
33. Physocarpus opulifolius 'Aurea'
34. Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
35. Potentilla fruticosa 'Red Ace'
36. Rhododendron 'Knapp Hill'
37. Ribes sanguineum
38. Rosa
39. Spiraea gold Flame
40. Spiraea bumalda
41. Spiraea cinerea
42. Spiraea x vanhouttei
43. Syringa vulgaris
44. Tamarix pentandra
45. Viburnum opulus 'Roseum'
46. Waigela x hybrida
47. Waigela x hybrida 'Variegata'

kdoulovec japonský
 kolkvítzie nádherná
 šácholan Soulangův
 pustoryl Lemonův
 tavola okrouhlolistá
 mochna křovitá
 mochna křovitá
 pěnišník Knapp Hill
 meruzalka krvavá
 růže
 tavolník zlatý
 tavolník nízký
 tavolník popelavý
 tavolník van Houtteův
 šefík obecný
 tamaryšek pětimužný
 kalina okrouhlá
 vajgélíje křížená
 vajgélíje křížená

LISTNATÉ KEŘE STÁLEZELENÉ

48. Buxus sempervierens - koule
49. Caluna vulgaris
50. Cotoneaster salicifolius
51. Euonymus fortunei 'Emerald Gold'
52. Lonicera nitida
53. Prunus laurocerasus
54. Pyracantha coccinea 'Orange Gigant'
55. Rhododendron x hybridum
56. Viburnum rhytidophyllum
57. Vinca minor

zimostráz obecný
 vřes obecný
 skalník vrboolistý
 brslén Fortunův
 zimoléz lesklý
 třešeň vavřínová
 hlohyně šarlatová
 pěnišník křížený
 kalina vráscitolistá
 barvínek menší

POPÍNAVÉ DŘEVINY

58. Wistaria sinensis
59. Hedera helix
60. Lonicera caprifolium
61. Lonicera japonica 'Aureoreticulata'
62. Rosa - pnoucí

vistárie čínská
 břečťan popínavý
 zimoléz kozí list
 zimoléz japonský
 růže

TRVALKY, OKRASNÉ TRÁVY

63. Miscanthus chin. Zebrinus
64. Aster dumosus
65. Astilbe japonica
66. Astilbe pumila
67. Avena candida
68. Campanula latifolia

okrasná tráva
 astříčka
 čechrava
 čechrava
 avena
 zvonek

69.	Delphinium x cultorum	ostrožka
70.	Echinacea purpurea	trapatka
71.	Geranium macrorrhizum	kakost
72.	Geum cochleatum	kuklík
73.	Hemerocallis x hybrida	denivka
74.	Hosta 'Halcyon'	bohyška
75.	Hosta sieboldiana 'Elegans'	bohyška
76.	Chrysanthemum maximum	kopretina
77.	Iris barbata	kosatec
78.	Lavandula angustifolia	levandule
79.	Lupinus polyphyllus	vlčí bob
80.	Lysimachia punctata	vršina
81.	Pachysandra	pachysandra
82.	Pennisetum japonicum	okrasná tráva
83.	Rudbeckia hirta	rudbécie

Celková množství

stromy a KTS

poloodrostky

keře jehličnaté

Keře listnaté

Keře pnoucí

živé ploty

trvalky

plocha záhonů keřů

plocha trávníku