



Přesná pozice nových stromů na předmětné parcele bude při výsadbě operativně uzpůsobena dle situování a šířky korun okolních dřevin a dle toho, které dřeviny budou pokáceny.

SEZNAM ROSTLIN:

Typ	Zkratka	Latinský název	Český název	Specifikace	Počet ks
SL	Gln	Ginkgo biloba	jinan dvoulaločný	Vk, 3xp, ok 12-14, ko/bal	4
SL	Ace	Acer campestre	javor babýka	Vk, 3xp, ok 12-14, ko/bal	2
Počet ks celkem					6



ŠTEFLOVI
atelier

poznámka

Před započítáním prací zajišťte dodavatelská realizaci firma v součinnosti s investorem položkové a výškové vyřízení veškerých tras inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nemohlo dojít k poškození těchto sítí, zdravotní či majetku! Trasování ing. sítí převzato od objednatelů.



objednatel

projekt
NÁVRH VÝSADEB DOPROVODNÉ ZELENĚ
ULICE PRAŽSKÁ - POLOKLINIKA (ETAPA 1), ÚVALY

Město ÚVALY
Arnošta z Pardubic 95, 250 82, Úvaly

zodpovědný projektant

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

kontakt

+420 737 807 440
info@ateliersteflovi.cz

Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

výkres

SCHEMA VÝSADEB - OSAZOVACÍ PLÁN

číslo výkresu

01

měřítko

1:250

formát

A3

datum

09/2020

stůpeň

realizační dokumentace

SC307/265.