

Položkový rozpočet

Zakázka: **rekonstrukce dešť.kanalizace, III. Etapa
Úvaly, par.č. 931/2**

Zhotovitel: **FOKSHYK s.r.o.**
Bošínská 240/1
19015 Praha - Satalice

IČO: **10891706**
DIČ: **CZ10891706**

Objednatel: **OÚ Úvaly**

IČO:
DIČ:


Vypracoval: **Ing. Michal Česák**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	80 124,67	420 551,93	500 676,60
PSV	98 700,00	0,00	98 700,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	84 512,02	84 512,02
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	683 888,62 CZK
Základní DPH	21 %	143 617,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,38 CZK

Cena celkem: 827 506,00 CZK


FOKSHYK s.r.o.
Bošínská 240/1, 190 15 Satalice
tel.: 608 653 294
IČO: 10891706 DIČ: CZ10891706

Praha
Místo


Za objednatele

18.07.2025
Datum



Popis: dešťová kanalizace na par.č. 931/2, náhrada nevyhovující dešť. KAN a dopojení v horní části pod chodníkem ul. Nerudova a v dolní části pod zelenou plochou/schodištěm.

Stavba:	rekonstrukce dešť.kanalizace, III. Etapa	List č.2
Rozpočet:	Úvaly, par.č. 931/2	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	0,00	53 197,53	53 197,53	0,00000
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	50 875,50	96 604,50	147 480,00	34,38270
4	Vodorovné konstrukce	HSV	8 469,33	9 041,01	17 510,34	22,25001
5	Komunikace	HSV	20 779,15	215 750,85	236 530,00	23,09405
8	Trubní vedení	HSV	0,69	24 539,31	24 540,00	0,00002
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	21 418,73	21 418,73	0,00000
721	kanalizace	PSV	98 700,00	0,00	98 700,00	0,35000
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	84 512,02	84 512,02	0,00000
Celkem:			178 824,67	505 063,95	683 888,62	80,07678

Stavba:	rekonstrukce dešť.kanalizace, III. Etapa	List č.3
Rozpočet:	Úvaly, par.č. 931/2	
Část:		

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 1		Zemní práce			53 197,53		0,00000		0,00000
1	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04							
		m3	21,610	528,00	11 410,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	528,00		11 410,08
2	162 70-1103.RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m, nosnost 12 t							
		m3	21,611	194,50	4 203,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	194,50		4 203,30
	Výkaz výměr:	odhad vyvážené zeminy a odpadu, vliv nakypř = 1,35: (43,5+5,81+4,05)*0,30*1,35				21,61			
3	131 20-1110.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ							
		m3	43,500	422,50	18 378,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	422,50		18 378,75
	Výkaz výměr:	30*1,45*1				43,50			
4	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, ruční výkop v hor.,dol. části napojení na stáv.KAN							
		m3	5,812	1 428,00	8 300,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	1 428,00		8 300,25
	Výkaz výměr:	1,5*1,5*1,65+1,5*1*1,4				5,81			
5	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, ruční výkop v okolí křížení IS, plus přípojky							
		m3	4,050	1 428,00	5 783,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	1 428,00		5 783,40
	Výkaz výměr:	odhad přípojek-4ks, +1x křížení: 5*1,35*0,6				4,05			
6	174 10-0010.RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km							
		m3	5,950	765,00	4 551,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	765,00		4 551,75
	Výkaz výměr:	17*0,35				5,95			
7	182 20-1101.R00	Svahování násypů							
		m2	2,000	285,00	570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	285,00		570,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání			147 480,00		34,38270		0,00000
8	215 90-1101.RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou							
		kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	4 800,00		4 800,00

Stavba:	rekonstrukce dešť.kanalizace, III. Etapa	List č.4
Rozpočet:	Úvaly, par.č. 931/2	
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
9	831 35-0014.RAB	Kanalizace z trub plast. korug. hrdlových D500-600, hloubka nivelety cca 1,25 m	m	30,000	4 756,00	142 680,00	1,14609	34,38270	0,00000	0,00000
							Dodávka:	1 695,85		50 875,50
							Montáž:	3 060,15		91 804,50
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						17 510,34		22,25001		0,00000
10	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, (+kalkulován i obsyp)	m3	11,768	1 488,00	17 510,34	1,89077	22,25001	0,00000	0,00000
							Dodávka:	719,71		8 469,33
							Montáž:	768,29		9 041,01
	Výkaz výměr:	30*(0,75*0,9-PI*0,3*0,3)					11,77			
Díl: 5 Komunikace						236 530,00		23,09405		30,80000
11	599 00-0010.RAA	Rozebrání a oprava dlážděné komunikace, schodiště+chodník	m2	35,000	6 758,00	236 530,00	0,65983	23,09405	0,88000	30,80000
							Dodávka:	593,69		20 779,15
							Montáž:	6 164,31		215 750,85
Díl: 8 Trubní vedení						24 540,00		0,00002		0,00000
12	870 10-0018.R00	Montáž potrubí plastového ve výkopu, , dopojení k etapě II a ul.Nerudova	kpl	1,000	24 540,00	24 540,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
							Dodávka:	0,69		0,69
							Montáž:	24 539,31		24 539,31
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						21 418,73		0,00000		0,00000
13	998 27-6201.R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	80,070	267,50	21 418,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka:	0,00		0,00
							Montáž:	267,50		21 418,73
	Výkaz výměr:	34,38+22,25+23,09+0,35					80,07			
Díl: 721 kanalizace						98 700,00		0,35000		0,00000
14	286-13361R	potrubí kan. INCOR hrdlové+KG, odhad na zákl. etapy i+II	kpl	1,000	98 700,00	98 700,00	0,35000	0,35000	0,00000	0,00000
							Dodávka:	98 700,00		98 700,00
							Montáž:	0,00		0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						84 512,02		0,00000		0,00000
15	1	doprava, koordinace, režie, přípravné práce, zpětné použití výkopku	-	0,101	599 376,00	60 536,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka:	0,00		0,00
							Montáž:	599 376,00		60 536,98
16	005 12-3010.R	Extrémní místo provádění, zajištění stávajících IS	Soubor	0,040	599 376,00	23 975,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka:	0,00		0,00
							Montáž:	599 376,00		23 975,04