

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami

objednatel: **Město Úvaly**
se sídlem: Arnošta z Pardubic, 95, 250 82 Úvaly
IČO: 00240931
DIČ: CZ-00240931
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-1110201/0710
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9005-1524201/0100
webové stránky: www.mestouvaly.cz
datová schránka: pa3bvse
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **„Společnost ČOV Úvaly“**
Společník 1/Správce: **SMP Vodohospodářské stavby a.s.**
se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 11637471
DIČ: CZ11637471
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 141510100/0100

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 26499.

Společník 2: **ARKO TECHNOLOGY, a.s.**
se sídlem: Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169

zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 296.

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ či jednotlivě „smluvní strana“)

V souladu s čl. XVI. Změny díla, odst. 16.1 Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se provedení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rozšíření ČOV Úvaly“ (dále jen „Zakázka“) se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je tato upravena v tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se dohodly na provedení záměny dmychadel (4 kusy), za účelem sjednocení strojního vybavení se stávající provozovanou linkou ČOV, a to z důvodu sjednocení servisu a obsluhy s tím, že nový typ dmychadel splňuje veškeré požadované parametry stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky. Tato změna je podrobně popsána ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „ZL 2“).

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že s ohledem na skutečnost, že v dokumentaci provedení stavby nebylo uvažováno s pojezdem těžké techniky mezi stavební jámou a stávajícím objektem ČOV,

je nutné přistoupit k vybudování provizorní komunikace z JV strany stavební jámy, která zajistí jak obslužnost stavby, tak obslužnost provozu ČOV. Tato změna je podrobně zachycena v přílohách ŽOI_002-část_1 a ŽOI_002-část_2, které jsou nedílnou součástí měnového listu č. 3, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku (dále jen „ZL 3“).

Z důvodu kolize spojené se založením stavební jámy a návaznosti na stavební objekt SO 05 bylo nutné upravit polohu šachty ŠC1 a tím i trubního vedení do této šachty. Dále bylo při pracích na bezpečnostním přepadu zjištěno, že v trase stavebních prací se nachází zbytky konstrukcí z předchozí investiční akce, které bylo nutné z důvodu umístění nových stavebních objektů zbourat. Tato změna je podrobně v přílohách ŽOI_003-část_1, ŽOI_003-část_2, ŽOI_05-část_1 a ŽOI_005-část_2, které jsou nedílnou součástí změnového listu č. 4, který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku (dále jen „ZL 4“).

Smluvní strany konstatují, že při realizaci stavby došlo k navýšení skutečné spotřeby betonu oproti výměrám uvedeným v DPS a položkovém rozpočtu Díla, a to v důsledku absence koeficientu na ztráty v položkách URS, nezahrnutí spádových betonů kolem dosazovacích nádrží, změny řešení sanace podloží, chybějících podkladních betonů u SO 02 a nezapočtení přesahu základové desky u SO 01. Tyto skutečnosti přímo vyplývají z DPS a technologického postupu výstavby a představují oprávněné navýšení kubatury betonu. Tyto změny jsou podrobně uvedeny v přílohách ŽOI_007-část_1 a ŽOI_007-část_2, které jsou nedílnou součástí změnového listu č. 5, který je přílohou č. 4 tohoto Dodatku (dále jen „ZL 5“), a který zároveň obsahuje také podrobné odůvodnění provedení potřebných změn.

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že s ohledem na skutečnost, že došlo k posunu betonových a navazujících konstrukcí do jiného ročního období, než bylo předpokládáno. V souvislosti s tímto posunem vznikly vícenáklady, které jsou podrobně uvedeny ve změnovém listu č. 6, který je přílohou č. 5 tohoto Dodatku (dále jen „ZL 6“).

S ohledem veškeré výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (dále jen „Vícepráce“) podrobně specifikovaných a odůvodněných ve změnových listech ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5 a ZL 6, které jsou přílohami tohoto Dodatku (dále jen „Změnové listy“).

Změna Smlouvy, která bude provedena na základě tohoto Dodatku, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, a smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:

1. V článku V., odstavec 5.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

V. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Původní znění ustanovení

5.2. Doba plnění:

- c) **Dokončení stavebních prací a předání stavby:** zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu, tj. dokončit a předat zhotoviteli stavbu bez vad a nedodělků do **867 dnů od předání a převzetí staveniště.**

se mění z důvodu časového dopadu změny na základě ZL 2 až ZL 6, přičemž časový dopad je s ohledem na charakter a rozsah dodatečných stavebních prací popsaných v ZL 2 až ZL 6 vyčíslen na 116 dnů, následovně:

5.2. Doba plnění:

- c) **Dokončení stavebních prací a předání stavby:** zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu, tj. dokončit a předat zhotoviteli stavbu bez vad a nedodělků do **983 dnů od předání a převzetí staveniště**.
2. V návaznosti na nezbytnost provedení Víceprací se objednatel a zhotovitel dále dohodli na neprovedení některých prací tak, jak jsou tyto podrobně specifikovány ve Změnových listech (dále jen „**Nerealizované práce**“).
 3. S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou částku 2.700.752,65 Kč bez DPH, tj. 3.267.910,71 Kč včetně DPH.
 4. Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení Nerealizovaných prací, na snížení Ceny, a to o celkovou konečnou částku 1.351.168,38 Kč bez DPH, tj. 1.634.913,74 Kč včetně DPH.
 5. Cena díla (jak je uvedena v odstavci 6.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 3. výše a po snížení o částku uvedenou v odstavci 4. výše činí **80.740.084,66 Kč bez DPH**, tj. 97.695.502,43 Kč včetně DPH.
 6. Strany se dále v souvislosti s potřebou provedení Víceprací dohodly na úpravě Harmonogramu prací (tj. věcného, finančního a časového plánu výstavby Projektu vypracovaného zhotovitelem), který je přílohou č. 2) Smlouvy s tím, že aktualizované znění Harmonogramu prací (včetně finančního plánu výstavby) je přílohou č. 7 tohoto Dodatku a nahrazuje původní znění Harmonogramu prací.
 7. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
 8. Podepsáním tohoto Dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené byly uveřejněny na profilu zadavatele v souladu s § 219 Zákona. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 9. **Uzavření tohoto Dodatku** schválila Rada města Úvaly dne 5. listopadu 2025 usnesením č. **R – 328/2025** a pověřila starostku města k jejímu podpisu. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení Radou města Úvaly.
 10. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy:

- 1) – Změnový list ZL 2
- 2) – Změnový list ZL 3
- 3) – Změnový list ZL 4
- 4) – Změnový list ZL 5
- 5) – Změnový list ZL 6
- 6) – Rekapitulace stavby
- 7) – Harmonogram prací (včetně finančního plánu výstavby)

Dodatek smlouvy o dílo – „Rozšíření ČOV Úvaly“


Za objednatele,

v Úvalech, dne 28. 11. 2025



Za zhotovitele,

v Praze, dne 14. 11. 2025
Společník 1/Správce
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
v Praze, dne viz. elektronický podpis,



Ing. Zdeněk Novák
předseda správní rady



Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady

Společník 2
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
v Brně, dne



SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČ: 11637471 | DIČ: CZ11637471



Ing. Ján Špaňo
předseda správní rady



Ing. Lukáš Mrázek
místopředseda správní rady



ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Václavská 108, 619 00 Brno
IČ: 00219169 | DIČ: CZ00219169
+420 547 423 211 | www.arko-brno.cz

10



Změnový list č. 2		Smlouva objednatele č.: Smlouva zhotovitele č.: 6ZHS240008		Datum vystavení: 16.09.2025			
ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY Reg.č. 1240700137							
Název akce							
Objednatel	Město Úvaly	Zhotovitel	„Společnost ČOV Úvaly“ zastoupený SMP Vodohospodářské stavby a.s.				
IČ	00240931	IČ	11637471				
Vystavil:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.	Jméno:	Ing. Martin Kubizňák				
Přílohy, odkazy	Specifikace	Dmychadla	Počet listů				
	Výkresy		Počet výkresů				
	Rozpočet	Rozpočet ZL č.2 pdf	Počet listů	1			
	Zápis z KD	zápis z KD č.5 až č.7	Číslo KD	5,6,7			
	Projektant	Ing. Lucie Čochlárová	Počet listů				
	Ostatní	Aerzen - dmychadlo GM 10S - technický list Kubiček - dmychadlo 3D38B-100K - technický list	Počet listů	6			
Podpis zastupující potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Dmychadla							
Popis změny: Důvodem k záměně je sjednocení strojního vybavení se stávající provozovanou linkou ČOV z důvodu servisu a obsluhy. Nový typ splňuje požadované parametry zadávací dokumentace. Záměna obsahuje 4 ks dmychadel.							
Důvod změny	Požadavek objednatel provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZZV		dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)		
Popis změny		Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek		
Cena vícepráci (+) bez DPH		1 193 717,0					Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena méněpráci (-) bez DPH		-1 156 117,0					
Hodnota změny bez DPH		2 349 833,9	0,0	0,00			
Hodnota změny v %		3,30%	0%	0,00%			
Změna ceny díla bez DPH celkem		37 600,0	0,0	0,00	0,0	0,0	37 600,00
Změna termínu dokončení díla:		Tato změna nebude mít dopad do termínu dokončení díla.					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny minimálně ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace díla							
Zmocněnec Zhotovitele:		Datum, podpis 9.10.2025					
Stanovisko Autorského dozoru		Datum, podpis 9.10.2025					
Stanovisko Provozovatele		Datum, podpis 9.10.25					
Stanovisko Technického dozoru stavebníka		Datum, podpis 9.10.2025					
Zmocněnec Objednatel:		Datum, podpis 9.10.2025					



Změnový list č. 3		Smlouva objednatele č.:	Smlouva zhotovitele č.:	8ZHS240008	Datum vystavení:	17.09.2025	
ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY							
Reg.č. 1240700137							
Objednatel:	Město Úvaly	Zhotovitel:	„Společnost ČOV Úvaly“ zastoupený SMP Vodohospodářské stavby a.s.				
IČ:	00240931	IČ:	11637471				
Vystavil:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.	Jméno:	Ing. Martin Kubizňák				
Přílohy, odkazy	Specifikace	Provizorní komunikace	Počet listů:	-			
	Výkresy		Počet výkresů:	-			
	Rozpočet	Rozpočet ZL č. 3.pdf	Počet listů:	2			
	Zápis z KD	zápis z KD č. 2 až č. 9	Číslo KD:	2,3,4,5,6,7,8,9			
	Projektant	Ing. Lucie Cochlářová	Počet listů:	-			
Ostatní	ZOI_002-část_1 ZOI_002-část_2		Počet listů:	4			
Podepsání zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Provizorní komunikace							
Popis změny: Vzhledem k tomu, že v rámci DPS není uvažováno s pojezdem těžké techniky mezi stavební jámou a stávajícím objektem ČOV, je nutné přistoupit k vybudování provizorní komunikace z JV strany stavební jámy, která zajistí jak obslužnost stavby, tak obslužnost provozu ČOV. Veškerá problematika je podrobně zachycena v přílohách - ZOI_002-část_1; ZOI_002-část_2, které jsou nedílnou součástí ZL č. 3.							
Důvod změny:	Požadavek objednatel / provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	
Důvod změny dle § 222 ZZZV			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (5)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH				241 979,88		Celková změna ceny díla dle změnového listu	
Cena méněprací (-) bez DPH				0,00			
Hodnota změny bez DPH				0,0	0,0		241 979,88
Hodnota změny v %				0%	0%		0,34%
Změna ceny díla bez DPH celkem				0,0	0,0		241 979,88
				0,0	241 979,88		
Změna termínu dokončení díla:							
Tato změna nebude mít dopad do termínu dokončení díla.							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny minimálně ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace díla							
Zmocněnec Zhotovitele:					Datum, podpis	9.10. 2025	
Stanovisko Autorského dozoru		Souhlas			Datum, podpis	9.10. 2025	
Stanovisko Provozovatele		Souhlas			Datum, podpis	9.10. 25	
Stanovisko Technického dozoru stavebníka		Souhlas			Datum, podpis	9.10.2025	
Zmocněnec Objednatel:					Datum, podpis	9.10. 2025	



Změnový list č. 4		Smlouva objednatele č.: Smlouva zhotovitele č.: 8ZHS240008	Datum vystavení: 17.09.2025				
Název akce:		ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY Reg.č. 1240700137					
Objednatel	Město Úvaly	Zhotovitel	„Společnost ČOV Úvaly“ zastoupený SMP Vodohospodářské stavby a.s.				
IC:	00240931	IC:	11637471				
Vystavil:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.	Jméno:	Ing. Martin Kubizňák				
Přílohy odkazy	Specifikace	Bezpečnostní přepad a nalezené konstrukce	Počet listů: -				
	Výkresy	-	Počet výkresů: -				
	Rozpočet	Rozpočet ZL č. 4a,b.pdf	Počet listů: 6				
	Zápis z KD	zápis z KD č. 1 až č. 8	Číslo KD: 1,2,3,4,5,6,7,8				
	Projektant	Ing. Lucie Cochlarová	Počet listů: -				
	Ostatní	D1 1.05.02.00 1 SITUACE SPOJOVACÍCH POTRUBÍ A PŘELOŽEK I 006525'23'11 1 12-2182-01 03 ZOI_003-část_1 ZOI_003-část_2 2 1 SITUACE I 007665'10'11 1 110137404'1400-Rozvržení I ZOI_005-část_1 ZOI_005-část_2	Počet listů: 8				
Podpis zástupce potvrzuji v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Bezpečnostní přepad a nalezené konstrukce							
Popis změny: Z důvodu kolize spojené se založením stavební jámy a návaznosti na stavební objekt SO 05 bylo nutné upravit polohu šachty ŠC1 a tím i trubního vedení do této šachty. Dále bylo při pracích na bezpečnostním přepadu zjištěno, že v trase stavebních prací se nachází zbytky konstrukcí z předchozí investiční akce, které byly nutny pro umístění nových stavebních objektů zbourat. Veškerá problematika je podrobně zachycena v přílohách - ZOI_003-část_1; ZOI_003-část_2; ZOI_005-část_1; ZOI_005-část_2 které jsou nedílnou součástí ZL č.4.							
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkresu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZZV		dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)		
Popis změny		Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek		
Cena vicepráci (+) bez DPH				57 860,22			Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena méněpráci (-) bez DPH				0,00			
Hodnota změny bez DPH		0,0	0,0	57 860,22			
Hodnota změny v %		0%	0%	0,08%			
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,0	0,0	57 860,22	0,0		57 860,22
Změna termínu dokončení díla:				Tato změna nebude mít dopad do termínu dokončení díla.			
Všechny práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny minimálně ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace díla							
Zmocněnec Zhotovitele:		Datum, podpis 9.10.2025					
Stanovisko Autorského dozoru:		Datum, podpis 9.10.2025					
Stanovisko Provozovatele:		Datum, podpis 9.10.2025					
Stanovisko Technického dozoru stavebníka:		Datum, podpis 9.10.2025					
Zmocněnec Objednatel:		Datum, podpis 9.10.2025					



Změnový list č. 5		Smlouva objednatele č.: Smlouva zhotovitele č.: 8ZHS240008		Datum vystavení: 18.09.2025			
ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY Reg.č. 1240700137							
Název akce:							
Objednatel:	Město Úvaly	Zhotovitel:	„Společnost ČOV Úvaly“ zastoupený SMP Vodohospodářské stavby a.s.				
IČ:	00240931	IČ:	11637471				
Vystavil:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.	Jméno:	Ing. Martin Kubizňák				
Přílohy, odkazy	Specifikace	Podkladní beton pro SO 01 a SO 02	Počet listů:	-			
	Výkresy	-	Počet výkresů:	-			
	Rozpočet	Rozpočet ZL č.5a,b.pdf	Počet listů:	4			
	Zápis z KD	zápis z KD č.16 až č.21	Číslo KD:	16;17;18;19;20;21			
	Projektant	Ing. Lucie Cochlářová	Počet listů:	-			
	Ostatní	ŽOI_007-část_1 ŽOI_007-část_2	Počet listů:	2			
Podpis zástupce potvrzuje v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Podkladní beton pro SO 01 a SO 02							
Popis změny: Při realizaci stavby došlo k navýšení skutečné spotřeby betonu oproti výměrám uvedeným v zadání. Tento rozdíl je způsoben několika objektivními faktory, které nejsou v původním rozpočtu zohledněny, a vyplývají jak z projektové dokumentace, tak ze změn při provádění stavby. Za prvé je nutné konstatovat, že standardní položky URS pro betonové konstrukce vycházejí z projektovaných objemů, avšak neobsahují koeficient na ztráty (ztrátové), které při betonáži reálně vznikají. Jedná se zejména o zbytky betonu v dopravních cestách, v čerpadlech a v místech s komplikovanou geometrií, dále o zhutnění směsi a technologické přesahy. Tyto ztráty se u konstrukcí většího rozsahu kumulují a je nezbytné je do skutečné spotřeby započítat. Další navýšení vzniklo u dosazovacích nádrží, kde nebyly v původním rozpočtu zohledněny spádové betony kolem snížených částí. Tyto spádové úpravy jsou zřejmé z projektové dokumentace, konkrétně z výkresu č. D1.1.01.08, a jejich provedení bylo nezbytné k zajištění správné funkce nádrží. Významný vliv měla rovněž změna postupu při sanaci podloží. Původní řešení předpokládalo, že sklon dna výkopu bude zajištěn přímo v základových poměrech. Vzhledem k následné změně technologie sanace však nebylo možné tento sklon v podloží zachovat a bylo nutné jej vytvořit až v podkladním betonu, čímž došlo k navýšení jeho kubatury. U stavebního objektu SO 02 nebyly v původním rozpočtu vůbec zahrnuty podkladní betony, které jsou však nezbytné s ohledem na geometrii stavby a na přípravu pro ukládání vodorovných konstrukcí základové desky. Jejich realizace tedy představuje oprávněný rozdíl oproti výměrám. Obdobná situace nastala i u SO 01, kde z výkresové dokumentace vyplývá přesah základové desky, který nebyl v původním výpočtu zaznamenán. Tento prvek byl nicméně proveden v souladu s projektovou dokumentací, a proto i zde vzniklo navýšení objemu betonu oproti zadání. Souhrnně lze konstatovat, že navýšení množství betonu oproti původním výkazům výměr je důsledkem: absence koeficientu na ztráty v položkách URS, nezahnutí spádových betonů kolem dosazovacích nádrží, změny řešení sanace podloží, chybějících podkladních betonů u SO 02 a nezapočtení přesahu základové desky u SO 01. Tyto skutečnosti přímo vyplývají z projektové dokumentace a technologického postupu výstavby a představují tedy oprávněné navýšení kubatury betonu. Podkladní beton byl proveden v souladu s požadavky projektové dokumentace D1.2.01.01 – Technická zpráva, část konstrukční, která v kapitole Základová deska stanovuje, že „základová deska bude betonována na hlazený podkladní beton, na který budou položeny dvě natupo stykované vrstvy bitumenových pásů“. Z tohoto důvodu byl podkladní beton při betonování strojně hlazen. Hlazení podkladní vrstvy neplnilo estetický požadavek, ale nezbytnou technologickou úpravou, která zajišťuje splnění funkce kluzné vrstvy a ochranu hydroizolačních pásů. Hladký povrch eliminuje ostré výstupky, které by mohly mechanicky poškodit bitumenové pásy, a zároveň umožňuje dosažení požadované rovinnosti, bez níž by kluzná vrstva neplnila svoji funkci. Při nedostatečném vyhlazení by došlo ke zvýšení tření mezi deskou a podkladem, což by vedlo k omezení posuvu základové desky a k následným poruchám, jako jsou smršťovací či teplotní trhliny. V rámci provedení se místy objevilo vystouplé plinivo, které bylo nutné následně mechanicky opravit. Tyto opravy byly nezbytné k dosažení rovinného a kompaktního podkladu, aby mohly být bitumenové pásy pokládány v souladu s technologickými požadavky výrobců a aby byla zajištěna jejich plná funkčnost. Je třeba zdůraznit, že standardní položky URS pro podkladní beton zahrnují pouze základní provedení, tedy uložení, zhutnění, betonáž a hrubé stažení povrchu. Strojní přehlazení a opravy povrchu vystouplého plniva nejsou v těchto položkách obsaženy, protože se běžně nevyžadují u prostých podkladních betonů. V daném případě se však jedná o nadstandardní technologický požadavek vyplývající přímo z projektové dokumentace a zároveň potvrzený obecnými normovými zásadami provádění betonových konstrukcí (ČSN EN 13670, ČSN 74 4505). Z výše uvedených důvodů je proto nutné tuto činnost považovat za nutnou oproti položkám URS a ocenit ji samostatně jako příplatek za strojní přehlazení podkladního betonu včetně provedení následných oprav povrchu. Veškerá problematika je podrobně zachycena v přílohách - ŽOI_007-část_1; ŽOI_007-část_2; které jsou nedílnou součástí ZL č.5.							
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			485 404,83				Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena méněprací (-) bez DPH			-195 051,38				
Hodnota změny bez DPH			680 456,2	0,0		0,00	
Hodnota změny v %			0,95%	0%		0,00%	
Změna ceny díla bez DPH celkem			290 353,45	0,0		0,00	
			290 353,45				
Změna termínu dokončení díla:							
Tato změna nebude mít dopad do termínu dokončení díla.							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny minimálně ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace díla.							
Zmocněnec Zhotovitele:				Datum, podpis 9.10.2025			
Stanovisko Autorského dozoru:				Datum, podpis 9.10.2025			
Stanovisko Provozovatele:				Datum, podpis 9.10.2025			
Stanovisko Technického dozoru stavebníka:				Datum, podpis 9.10.2025			
Zmocněnec Objednatel:				Datum, podpis 9.10.2025			



Změnový list č. 6		Smlouva objednatele č.: Smlouva zhotovitele č.: 8ZHS240008		Datum vystavení: 18.09.2025			
Název akce: ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY Reg.č. 1240700137							
Objednatel: Město Úvaly		Zhotovitel: „Společnost ČOV Úvaly“ zastoupený SMP Vodohospodářské stavby a.s.					
IČ: 00240931		IČ: 11637471					
Vystavil: SMP Vodohospodářské stavby a.s.		Jméno: Ing. Martin Kubizňák					
Přílohy, odkazy	Specifikace	Zimní období - úprava termínu		Počet listů:	-		
	Výkresy	-		Počet výkresů:	-		
	Rozpočet	Rozpočet ZL č.6.pdf		Počet listů:	2		
	Zápis z KD	zápis z KD č.21		Číslo KD:	21		
	Projektant	Ing. Lucie Cochlářová		Počet listů:	-		
Ostatní	SO01_Etapizace SO01_Zkoušky vodotěsnosti		Počet listů:	2			
Podpisy zástupců potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Zimní období - úprava termínu							
Popis změny: Tento změnový list navazuje na ZL č.1, kde byl posun termínu o pozastavené období, nikoliv dopad do stavebních prací. V tomto ZL č.6 jsou vyčísleny vícenáklady spojené s posunem betonových a navazujících konstrukcí do jiného ročního období, než bylo předpokládáno. Také je zde vyčíslen časový dopad do finálního dokončení díla.							
Důvod změny	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba FD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZVZ		dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)		
Popis změny		Změny díla materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek		
Cena víceprací (+) bez DPH				721 790,72			Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena méněprací (-) bez DPH				0,00			
Hodnota změny bez DPH		0,0	0,0	721 790,72			
Hodnota změny v %		0%	0%	1,01%			
Změna ceny díla bez DPH celkem		0,0	0,0	721 790,72	0,0		721 790,72
Změna termínu dokončení díla: Tato změna bude mít dopad do termínu dokončení díla a to prodloužení termínu o 116 dnů.							
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny minimálně ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace díla.							
Zmocněnec Zhotovitele:				Datum, podpis: 9.10.2025			
Stanovisko Autorského dozoru:		Souhlas		Datum, podpis: 9.10.2025			
Stanovisko Provozovatele:		Souhlas		Datum, podpis: 9.10.25			
Stanovisko Technického dozoru stavebníka:		Souhlas		Datum, podpis: 9.10.2025			
Zmocněnec Objednatel:				Datum, podpis: 9.10.2025			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5224
Stavba: ČOV Úvaly



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 349 584,27
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 349 584,27	283 412,70
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 632 996,97
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Olgerd Pukl
Digitální podpis:
16.10.2025 16:47:47

**Ing. Martin
Kubizňák**

Digitálně podepsal
Ing. Martin
Kubizňák
Datum: 2025.10.16
10:59:58 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 5224

Stavba: ČOV Úvaly

Místo:

Datum:

2. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 349 584,27	1 632 996,97
ZL. č. 2.	Dmychadla	37 600,00	45 496,00
ZL. č. 3.	Objízdna trasa - Provizorní komunikace	241 979,88	292 795,65
ZL. č. 4.	Bezpečnostní přepad	57 860,22	70 010,87
ŽOI03	Rozšíření ČOV Úvaly	6 650,20	8 046,74
ŽOI05	Rozšíření ČOV Úvaly	51 210,02	61 964,12
ZL. č. 5.	Podkladní Betony	290 353,45	351 327,67
SO 01	Nový objekt biologického čištění	116 507,76	140 974,39
SO 02	Provozní objekt	173 845,69	210 353,28
ZL. č. 6.	Zimní období úprava termínu	721 790,72	873 366,77

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ČOV Úvaly

Objekt: ZL, č. 2. - Dmyhadla

Místo:

Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 600,00	
D	PSV		Strojně-technologická část				37 600,00	
D	PS01		Strojně-technologická část				37 600,00	
D	D2		Stroje a zařízení				37 600,00	
1	K	01CS01.01	Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž	kpl	-1,000	289 029,24	-289 029,24	
	PP		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
5	K	01CS01.01R	Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž - Výšší model	kpl	1,000	298 429,24	298 429,24	
	PP		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
	VV		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
	VV		položka označena v SOD PS 01 č.22					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	01CS02.01	Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž	kpl	-1,000	289 029,24	-289 029,24	
	PP		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
6	K	01CS02.01R	Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž - Výšší model	kpl	1,000	298 429,24	298 429,24	
	PP		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
	VV		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
	VV		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
	VV		položka označena v SOD PS 01 č.23					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	01CS03.01	Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž	kpl	-1,000	289 029,24	-289 029,24	
	PP		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
7	K	01CS03.01R	Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž - Výšší model	kpl	1,000	298 429,24	298 429,24	
	PP		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
	VV		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
	VV		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
	VV		položka označena v SOD PS 01 č.24					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	01CS04.01	Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž - montovaná rezerva	kpl	-1,000	289 029,24	-289 029,24	
	PP		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž - montovaná rezerva					
8	K	01CS04.01R	Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž - montovaná rezerva - Výšší model	kpl	1,000	298 429,24	298 429,24	
	PP		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž - montovaná rezerva					
	VV		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
	VV		Dmychadlové soustrojí pro nitrifikace a dosazovací nádrž					
	VV		položka označena v SOD PS 01 č.25					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ČOV Úvaly

Objekt: ZL. č. 3. - Objízdna trasa - Provizorní komunikace

Místo:

Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

241 979,88

D	HSV	Práce a dodávky HSV					236 979,88	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					81 004,08	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	423,000	60,90	25 760,70	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113151111						
VV	Výměra bude upravena dle skutečnosti						
VV	211,5*2 "rozebrání na ČOV a v místě naložení ve Městě Úvaly"						
VV	Součet						

2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	177,660	169,00	30 024,54	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sklopením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112						
VV	průměrná, od 0,1-0,5m po skrytce ornice						
VV	211,5*0,3*1,4 "2 násobeno koeficientem nakypění"						
VV	Součet						

3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	88,830	151,00	13 413,33	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101						
VV	211,5*0,3*1,4 "násobeno koeficientem nakypění"						
VV	Součet						

4	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,830	97,90	8 696,46	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151121						
VV	211,5*0,3*1,4 "násobeno koeficientem nakypění"						
VV	Součet						

5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	211,500	14,70	3 109,05	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Úprava pláně vyrovnáním výkových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111						
VV	výměra bude upravena dle skutečnosti						
VV	211,5						
VV	Součet						

D	2	Zakládání					137 475,00	
---	---	-----------	--	--	--	--	------------	--

6	K	291211111.R	Zřízení provizorní plochy ze silničních panelů (bez dodávky materiálu) vodorovně a ve sklonu, s vyložení	m2	211,500	650,00	137 475,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-------------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP	Zřízení provizorní plochy ze silničních panelů (bez dodávky materiálu) vodorovně a ve sklonu, s vyložení						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/291211111.R						
VV	výměra bude upravena dle skutečnosti						
VV	211,5						
VV	Součet						

D	998	Přesun hmot					18 500,80	
---	-----	-------------	--	--	--	--	-----------	--

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	114,273	83,10	9 496,09	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111						
VV	91,431*22,842,						
VV	Doprava panelů z města na ČOV						

11	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	228,546	39,40	9 004,71	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225194						
VV	91,431*22,842						
VV	Doprava panelů z města Úvaly na ČOV						
VV	114,273*2 "Přepočtené koeficientem množství						

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					5 000,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	----------	--

D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					5 000,00	
---	------	--	--	--	--	--	----------	--

7	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - Vytýčovací práce	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

PP	Geodetické práce při provádění stavby						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000						
VV	1						
VV	Součet						

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ČOV Úvaly
 Objekt: ZL. č. 4. - Bezpečnostní přepad
 Soupis: ŽOI03 - Rozšíření ČOV Úvaly

Místo: Datum: 2. 9. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 650,20

D HSV Práce a dodávky HSV 6 650,20

D 1 Zemní práce 2 281,80

1 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,526 1 180,00 620,88 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212211
 VV 12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP
 VV SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ
 VV Dle SOD
 VV "3: havarijní obtok ČOV přeložka" -10,5*1,3*2,2 -30,030
 VV "potrubí různá, omezený denní výkon, výkopy strojně 70%"
 VV DLE DSPS
 VV 11,113*1,3*2,2 31,783
 VV Součet 1,753
 VV 1,753*0,3 Přepočtené koeficientem množství 0,526

2 K 132254202 Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 1,227 798,55 979,82 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254202
 VV 12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP
 VV Cena z SOD SO05a pol. č. 12
 VV SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ
 VV Dle SOD
 VV "3: havarijní obtok ČOV přeložka" -10,5*1,3*2,2 -30,030
 VV "potrubí různá, omezený denní výkon, výkopy strojně 70%"
 VV DLE DSPS
 VV 11,113*1,3*2,2 31,783
 VV Součet 1,753
 VV 1,753*0,7 Přepočtené koeficientem množství 1,227

3 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,753 61,45 107,72 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládky výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103
 VV 12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP
 VV Cena z SOD SO05a pol. č. 19
 VV SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ
 VV Dle SOD
 VV "3: havarijní obtok ČOV přeložka" -10,5*1,3*2,2 -30,030
 VV "potrubí různá, omezený denní výkon, výkopy strojně 70%"
 VV DLE DSPS
 VV 11,113*1,3*2,2 31,783
 VV Součet 1,753

4 K 174151103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se ztuhnutím m3 0,543 122,58 66,56 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s ukožením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřezaných v těchto zářezích
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151103
 VV 12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP
 VV Cena z SOD SO05a pol. č. 23
 VV SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ
 VV Dle SOD
 VV "3 ... havarijní obtok ČOV přeložka " -10,5*1,3*0,66 -9,009
 VV "potrubí různá, omezený denní výkon, výkopy strojně 70%"
 VV DLE DSPS
 VV "3 ... havarijní obtok ČOV přeložka " 11,133*1,3*0,66 9,552
 VV Součet 0,543

5 K 175151101 Obesypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,543 207,30 112,56 CS ÚRS 2021 02

PP Obesypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101
 VV Cena z SOD SO05a pol. č. 24
 VV 12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP
 VV SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ
 VV Podklady: TZ, výkresy D1.1.5.1 - D1.1.5.8, situace
 VV SOD
 VV "3 ... havarijní obtok ČOV přeložka " -10,5*1,3*0,66 -9,009
 VV DLE DSPS
 VV "3 ... havarijní obtok ČOV přeložka " 11,133*1,3*0,66 9,552
 VV Součet 0,543

6 M 58337303 šterkopísek frakce 0/8 t 1,086 363,22 394,46 CS ÚRS 2021 02

PP šterkopísek frakce 0/8
 VV 0,543*2 Přepočtené koeficientem množství 1,086

D 2 Zakládání 42,56

7 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 0,633 67,24 42,56 CS ÚRS 2021 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755214
 VV Cena z SOD SO05a pol. č. 26
 VV 12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP
 VV SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ
 VV Podklady: TZ, výkresy D1.1.5.1 - D1.1.5.8, situace
 VV SOD
 VV "3 ... havarijní obtok ČOV přeložka " -10,5 -10,500
 VV DLE DSPS
 VV "3 ... havarijní obtok ČOV přeložka " 11,133 11,133
 VV Součet 0,633

D 4 Vodorovné konstrukce 668,81

8 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě m3 0,082 1 213,75 99,53 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111
 VV Cena z SOD SO05a pol. č. 27
 VV 12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP
 VV SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ
 VV Podklady: TZ, výkresy D1.1.5.1 - D1.1.5.8, situace
 VV SOD
 VV "3 ... havarijní obtok ČOV přeložka " -10,5*1,3*0,1 -1,365
 VV DLE DSPS
 VV "3 ... havarijní obtok ČOV přeložka " 11,133*1,3*0,1 1,447
 VV Součet 0,082

9 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,082 3 926,10 321,94 CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131					
VV			Cena z SOD SO05a pol. č. 29					
VV			12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP					
VV			SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ					
VV			Podklady: TZ, výkresy D1.1.5.1 - D1.1.5.8, situace					
VV			SOD					
VV			"3: havarijní obtok ČOV přeložka" -10,5*1,3*0,1		-1,365			
VV			DLE DSPS					
VV			"3: havarijní obtok ČOV přeložka" 11,133*1,3*0,1		1,447			
VV			Součet		0,082			
10	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,063	3 926,10	247,34	CS ÚRS 2021 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131					
VV			Cena z SOD SO05a pol. č. 30					
VV			12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP					
VV			SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ					
VV			Podklady: TZ, výkresy D1.1.5.1 - D1.1.5.8, situace					
VV			"zaváhly beton těsně před položením rour"					
VV			SOD					
VV			"3 ... havarijní obtok ČOV přeložka" - 10,5*0,1		-1,050			
VV			DLE DSPS					
VV			"3 ... havarijní obtok ČOV přeložka" 11,133*0,1		1,113			
VV			Součet		0,063			
D	B		Vedení trubní dalková a připojná				2 920,87	
11	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,633	2 702,75	1 710,84	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/831372121					
VV			Cena z SOD SO05a pol. č. 31					
VV			12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP					
VV			SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ					
VV			Podklady: TZ, výkresy D1.1.5.1 - D1.1.5.8, situace					
VV			SOD					
VV			"3 ... havarijní obtok ČOV přeložka" -10,5		-10,500			
VV			DLE DSPS					
VV			"3 ... havarijní obtok ČOV přeložka" 11,133		11,133			
VV			Součet		0,633			
12	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	0,652	1 826,49	1 190,87	CS ÚRS 2021 02
PP			trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160					
VV			Cena z SOD SO05a pol. č. 32					
VV			0,633		0,633			
VV			Součet		0,633			
VV			0,633*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		0,652			
13	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	0,633	30,27	19,16	CS ÚRS 2021 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722113					
VV			Cena z SOD SO05a pol. č. 88					
VV			12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP					
VV			SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ					
VV			Podklady: TZ, výkresy D1.1.5.1 - D1.1.5.8, situace					
VV			SOD					
VV			"3 ... havarijní obtok ČOV přeložka" -10,5		-10,500			
VV			DLE DSPS					
VV			"3 ... havarijní obtok ČOV přeložka" 11,133		11,133			
VV			Součet		0,633			
D	998		Přesun hmot				736,16	
14	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	1,133	534,06	605,09	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275101					
15	K	998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	1,133	115,68	131,07	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275124					

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ČOV Úvaly
 Objekt: ZL. č. 4. - Bezpečnostní přepad
 Soupis: ŽOI05 - Rozšíření ČOV Úvaly

Místo: Datum: 2. 9. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 210,02	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 210,02	
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				538,64	
1	K	830391811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m	2,576	209,10	538,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/830391811					
	VV		položka SOD - SO 05a č. 136,					
	VV		12-2182-D100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP					
	VV		SO 05 - SPOJOVACÍ POTRUBÍ					
	VV		Podklady: TZ, situace					
	VV		SOD					
	VV		"bourání stávající kanalizace" "35+5+23+10					
	VV		DPSP					
	VV		posun úseku šachty					
	VV		2,576		2,576			
	VV		Součet		2,576			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 972,40	
2	K	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3	2,420	1 260,00	3 049,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu cementovou z kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981513113					
	VV		Podklady: Rozpočet ČOV Intenzifikace a dostrojení SO 10 Demolice					
	VV		Stávající přemostění					
	VV		1,1*1,1*2		2,420			
	VV		Součet		2,420			
3	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	8,060	2 720,00	21 923,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981513114					
	VV		Podklady: Rozpočet ČOV Intenzifikace a dostrojení SO 10 Demolice					
	VV		8,06 "Lapák plisku"		8,060			
	VV		Součet		8,060			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				25 698,98	
4	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	25,874	112,66	2 914,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611					
5	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	25,874	116,27	3 008,37	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006007					
6	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	25,874	155,00	4 010,47	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512					
7	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	764,250	13,00	9 935,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další 1 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519					
	VV		25,475 "příplatek za dalších 30km, pomocí koeficientu množství"		25,475			
	VV		Součet		25,475			
	VV		25,475*30 Přepočtené koeficientem množství		764,250			
8	K	997221862r	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	25,874	225,32	5 829,93	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ČOV Úvaly
 Objekt: ZL. č. 5. - Podkladní Betony
 Soupis: SO 01 - Nový objekt biologického čištění

Místo: Datum: 2. 9. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							116 507,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 507,76	
D	2		Zakládání				-195 051,38	
1	K	273316231	Základové desky z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	-43,392	4 495,10	-195 051,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273316231					
	VV		položka z SOD - SO 01a č.p.35					
	VV		12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP					
	VV		SO 01 - NOVÝ OBJEKT BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ					
	VV		PODKLADY: D1.1.01.01 - D1.1.01.10, D1.2.01.01 - D1.2.01.08					
	VV		*podkladní beton tl. 0,1 m -33,90*12,80*0,1		-43,392			
	VV		Součet		-43,392			
D	4		Vodorovné konstrukce				257 159,55	
2	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	65,500	3 926,10	257 159,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131					
	VV		položka z SOD - SO 05a č.p.29					
	VV		12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP					
	VV		SO 01 - NOVÝ OBJEKT BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ					
	VV		PODKLADY: D1.1.01.01 - D1.1.01.10, D1.2.01.01 - D1.2.01.08					
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701800*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701801*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701803*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701805*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701806*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701807*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701808*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701809*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701887*0,75		0,750			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701889*0,75		0,750			
	VV		Součet		65,500			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 828,50	
3	K	631319012	Příplatek k mazanině tl. přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	65,500	547,00	35 828,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319012					
	VV		12-2182-0100 - ROZŠÍŘENÍ ČOV ÚVALY - DSP					
	VV		SO 01 - NOVÝ OBJEKT BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ					
	VV		PODKLADY: D1.1.01.01 - D1.1.01.10, D1.2.01.01 - D1.2.01.08					
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701800*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701801*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701803*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701805*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701806*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701807*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701808*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701809*8		8,000			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701887*0,75		0,750			
	VV		*číslo dodacího listu: 110/205/701889*0,75		0,750			
	VV		Součet		65,500			
D	998		Přesun hmot				18 571,09	
4	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	35,600	504,59	17 963,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovnou dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998142251					
5	K	998142252	Příplatek k přesunu hmot pro nádrže, jímky a zásobníky betonové monolitické za přesun do 1000 m	t	35,600	17,07	607,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998142252					

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ČOV Úvaly
 Objekt: ZL. č. 5. - Podkladní Betony
 Soupis: SO 02 - Provozní objekt

Místo: Datum: 2. 9. 2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 173 845,69

D HSV Práce a dodávky HSV 84 179,37

D 4 Vodorovné konstrukce 62 817,60

1 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 16,000 3 926,10 62 817,60 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní a zájmovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

VV položka z SOD - SO 05a č.p.29

VV SO 02 - Provozní budova

VV PODKLADY: D1.1.02.06; D1.1.02.04

VV *číslo dodacího listu: 110/205/701810*8 8,000

VV *číslo dodacího listu: 110/205/701811*8 8,000

VV Součet 16,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 752,00

2 K 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlázením povrchu m3 16,000 547,00 8 752,00 CS ÚRS 2021 02

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlázením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319012

VV položka z SOD - SO 05a č.p.29

VV SO 02 - Provozní budova

VV PODKLADY: D1.1.02.06; D1.1.02.04

VV *číslo dodacího listu: 110/205/701810*8 8,000

VV *číslo dodacího listu: 110/205/701811*8 8,000

VV Součet 16,000

D 998 Přesun hmot 12 609,77

7 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 35,744 341,40 12 203,00 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovnou dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998142251

8 K 998142252 Příplatek k přesunu hmot pro nádrže, jímky a zásobníky betonové monolitické za přesun do 1000 m t 35,744 11,38 406,77 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998142252

D PSV Práce a dodávky PSV 89 666,32

D 713 Izolace tepelné 89 666,32

3 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 282,600 85,35 24 119,91 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121

VV položka z SOD - SO 001 č.p.163

VV SO 02 - Provozní budova

VV PODKLADY: D1.1.02.06; D1.1.02.04

VV 15,7*9*2 282,600

VV Součet 282,600

4 M 62855003 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu m2 288,252 216,22 62 325,85 CS ÚRS 2021 02

PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu

VV položka z SOD - SO 001 č.p.164

VV SO 02 - Provozní budova

VV PODKLADY: D1.1.02.06; D1.1.02.04

VV 15,7*9 141,300

VV Součet 141,300

VV 141,3*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 288,252

5 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 1,401 1 820,80 2 550,94 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102

6 K 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m t 1,401 477,96 669,62 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713192

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ČOV Úvaly

Objekt: ZL. č. 6. - Zimní období úprava termínu

Místo:

Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							721 790,72	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				640 558,72	
D	1		Zemní práce				640 558,72	
1	K	15311211r	Nájem ocelových stěn štětovnic	m2	118 157,710	4,56	538 799,16	
PP			Nájem ocelových stěn štětovnic					
VV			Pronájem štětovnic od dokončení po dobu prodloužení činní 4,56k€/m2/den					
VV			"stavební jáma pro SO 01"					
VV			976,51*31 "Plocha zaberaněná"prosinec[den]"		30 271,810			
VV			976,51*31 "Plocha zaberaněná"Leden[den]"		30 271,810			
VV			976,51*28 "Plocha zaberaněná"Únor[den]"		27 342,280			
VV			976,51*31 "Plocha zaberaněná"Březen[den]"		30 271,810			
VV			Součet		118 157,710			
2	K	15311611r	Nájem kleštiny nebo převážky pro hradičí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu	m	22 315,692	4,56	101 759,56	
PP			Nájem kleštiny nebo převážky pro hradičí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu					
VV			Pronájem převážky od dokončení po dobu prodloužení činní 4,56k€/m/den					
VV			"stavební jáma pro SO 01"					
VV			(((14,40*4 + 38,22*4 + 2,00*8)*0,05417)-2,278)/0,05417)*31 "délka"prosinec[den]"		5 717,243			
VV			(((14,40*4 + 38,22*4 + 2,00*8)*0,05417)-2,278)/0,05417)*31 "délka"leden[den]"		5 717,243			
VV			(((14,40*4 + 38,22*4 + 2,00*8)*0,05417)-2,278)/0,05417)*28 "délka"únor[den]"		5 163,962			
VV			(((14,40*4 + 38,22*4 + 2,00*8)*0,05417)-2,278)/0,05417)*31 "délka"březen[den]"		5 717,243			
VV			Součet		22 315,692			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				81 232,00	
3	K	1	Náklady s umístěním stavby	Kč	0,160	341 400,00	54 624,00	
PP			Náklady s umístěním stavby					
VV			Položka z SOD: č. položky 1					
VV			Poměr jednoho celku ku 25 měsícům					
VV			1/25"navýšení o dobu pozastavené stavby"4		0,160			
VV			Součet Navýšení		0,160			
4	K	4	Ostatní náklady - jiné VRN	Kč	0,160	113 800,00	18 208,00	
PP			Ostatní náklady - jiné VRN					
VV			Položka z SOD: č. položky 4					
VV			Poměr jednoho celku ku 25 měsícům					
VV			1/25"navýšení o dobu pozastavené stavby"4		0,160			
VV			Součet Navýšení		0,160			
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				8 400,00	
5	K	012103000	Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost a realizaci	soubor	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Geodetické práce před výstavbou					
VV			Online PSC					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000					
VV			Monitorin štětovnicové stěny každé 2 měsíce (prosinec + únor)					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

[illegible]

Předpokládané finanční plnění ČOV Úvaly			
ROK	Měsíc	Datum	Částka
24	11	Listopad	2 611 345,73 Kč
24	12	Prosinec	3 546 703,21 Kč
Rok 2024			6 158 048,94 Kč
25	1	Leden	868 892,70 Kč
25	2	Únor	595 119,52 Kč
25	3	Březen	131 786,42 Kč
25	4	Duben	124 845,52 Kč
25	5	Květen	725 060,07 Kč
25	6	Červen	346 698,40 Kč
25	7	Červenec	6 818 215,66 Kč
25	8	Srpen	3 540 942,86 Kč
25	9	Září	1 288 626,97 Kč
25	10	Říjen	3 000 000,00 Kč
25	11	Listopad	1 200 000,00 Kč
25	12	Prosinec	800 000,00 Kč
Rok 2025			19 440 188,12 Kč
26	1	Leden	400 000,00 Kč
26	2	Únor	400 000,00 Kč
26	3	Březen	1 400 000,00 Kč
26	4	Duben	2 795 571,37 Kč
26	5	Květen	2 971 387,00 Kč
26	6	Červen	3 000 611,86 Kč
26	7	Červenec	5 188 952,78 Kč
26	8	Srpen	5 199 733,40 Kč
26	9	Září	6 097 030,47 Kč
26	9	Říjen	6 894 728,60 Kč
26	9	Listopad	4 570 829,47 Kč
26	9	Prosinec	1 251 800,00 Kč
Rok 2026			37 970 644,95 Kč
27	1	Leden	600 000,00 Kč
27	2	Únor	2 000 000,00 Kč
27	3	Březen	3 532 996,97 Kč
27	4	Duben	3 579 328,52 Kč
27	5	Květen	3 378 877,16 Kč
27	6	Červen	1 500 000,00 Kč
27	7	Červenec	380 000,00 Kč
Rok 2027			14 971 202,65 Kč
Celková cena díla			80 740 084,66 Kč

