



PŮDORYS

M 1:250




PODÉLNÝ ŘEZ OSOU LEVÉHO (SEVERNÍHO) MOSTU

M 1:250



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:200



MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY:
PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MOSTU JSOU STANOVENY BETONY
PODLE ČSN EN 206 TAKTO:
ZALOŽENÍ
PILOTY C 30/37
PODKLADNÍ BETONY, ŠABLONY C 16/20
SPODNÍ STAVBA
ZÁKLADY PILÍŘŮ C 30/37
VZPĚRY A TÁHLA C 30/37
PŘECHODOVÉ DESKY C 25/30
NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37
MONOLITICKÉ ŘÍMSY C 35/45
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB, VYSTAVENÝCH ÚČINKŮM CHRL C25/30
SCHODÍŠŤOVÉ STUPNĚ C30/37
PRVKY ODVODNĚNÍ MOSTU (VÝVŘÍŠTĚ), VYSTAVENÉ ÚČINKŮM CHRL C25/30

POZNÁMKY:

PRO MOSTNÍ OBJEKT NEBYL VYPRACOVÁN GEOTECHNICKÝ PASPORT.
GEOLOGII NUTNO ZREVIDOVAT V DSP DLE IGP (VIZ TZ).
POČET A POLOHA CHRÁNIČEK BUDOU UPŘESNĚNY V DSP.
POČET A POLOHA ODVODŇOVAČŮ BUDOU URČENY DLE HYDROTECHNICKÉHO
VÝPOČTU V DSP.

Akce: I/12 Běchovice – Úvaly	Formát: 3 x A4	Datum: 12/2018
	Měřítko: 1:100,250	Stupeň: DŮR
Příloha: SO 222 – Nadjezd polní cesty P. Újezd n. Lesy (Blatov) – P. Koloděje	Číslo přílohy: 10.2	