



PŮDORYS

M 1:250




PODÉLNÝ ŘEZ

M 1:250



PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:100



MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY:

PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MOSTU JSOU STANOVENY BETONY PODLE ČSN EN 206 TAKTO:

ZALOŽENÍ

PILOTY C 30/37

PODKLADNÍ BETONY, ŠABLONY C 16/20

SPODNÍ STAVBA

ZÁKLADY PILÍŘŮ C 30/37

VZPĚRY A TÁHLA C 30/37

PŘECHODOVÉ DESKY C 25/30

NOSNÁ KONSTRUKCE C 30/37

MONOLITICKÉ ŘÍMSY C 35/45

PODKLADNÍ BETON DLAŽEB, VYSTAVENÝCH ÚČINKŮM CHRL C25/30

SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ C30/37

PRVKY ODVODNĚNÍ MOSTU (VÝVŘÍŠTĚ), VYSTAVENÉ ÚČINKŮM CHRL C25/30

POZNÁMKY:

PRO MOSTNÍ OBJEKT NEBYL VYPRACOVÁN GEOTECHNICKÝ PASPORT.

GEOLOGII NUTNO ZREVIDOVAT V DSP DLE IGP (VIZ TZ).

POČET A POLOHA CHRÁNIČEK BUDOU UPŘESNĚNY V DSP.

POČET A POLOHA ODVODŇOVAČŮ BUDOU URČENY DLE HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU V DSP.

Akce: I/12 Běchovice – Úvaly	Formát: 3 x A4	Datum: 12/2018
	Měřítko: 1:100,250	Stupeň: DŮR
Příloha: SO 228 – Nadjezd polní cesty P. Újezd n. Lesy (Rohožník) – Dobručovice	Číslo přílohy: 16.2	